

| Lp. | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 1   | KNR 4-01<br>0107-08               | Pomosty dla pieszych nad wykopem                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                   | 5.55                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 5.55    |        |
| 2   | KNR 2-01<br>0129-07<br>analogia   | Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych, trylinki lub płyt betonowych 1 szt. do 1 m <sup>2</sup>                                                                                                    | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 5.55   |
|     |                                   | 54.5                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 54.50   |        |
| 3   | KNR-W 4-01<br>0104-02             | Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 2 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów                                                                                  | m <sup>3</sup> | RAZEM   | 54.50  |
|     |                                   | 121                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 121.00  |        |
| 4   | KNR AT-22<br>0101-01              | Oczyszczenie i zmycie ścian fundamentowych po odkopaniu                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 121.00 |
|     |                                   | 121                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 121.00  |        |
| 5   | KNR 4-01<br>0308-02               | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.                                                                                                                                             | szt.           | RAZEM   | 121.00 |
|     |                                   | 300                                                                                                                                                                                                    | szt.           | 300.00  |        |
| 6   | KNR 4-01<br>0725-01               | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )                                                  | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 300.00 |
|     |                                   | 121                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 121.00  |        |
| 7   | KNR-W 4-01<br>0603-04<br>analogia | Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych - masą asfaltowo-kauczukową.                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 121.00 |
|     |                                   | 121                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 121.00  |        |
| 8   | KNR-W 3<br>0207-01                | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 121.00 |
|     |                                   | 121                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 121.00  |        |
| 9   | KNR-W 4-01<br>0537-02<br>analogia | Listwa dociskowa do folii kubełkowej+kołki mocujące (wykończenie górnej części folii kubełkowej).                                                                                                      | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 121.00 |
|     |                                   | 60                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 60.00   |        |
| 10  | KNR 4-01<br>0105-01               | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II wraz z plantowaniem powierzchni.                                             | m <sup>3</sup> | RAZEM   | 60.00  |
|     |                                   | 121                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 121.00  |        |
| 11  | KNR 2-01<br>0129-03               | Ponowne ułożenie nawierzchni z płytek betonowych 1 szt. do 1 m <sup>2</sup>                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 121.00 |
|     |                                   | 54                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 54.00   |        |
| 12  | KNR BC-02<br>0109-04              | Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 1/2 ceg.                                                                               | m              | RAZEM   | 54.00  |
|     |                                   | 71                                                                                                                                                                                                     | m              | 71.00   |        |
| 13  | KNR 4-01<br>0108-02<br>0108-04    | Wywóz różnych elementów budowlanych zdemontowa w trakcie remontu, wraz z ich utylizacją (opłata za składowanie)                                                                                        | m <sup>3</sup> | RAZEM   | 71.00  |
|     |                                   | 3.35                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 3.35    |        |
| 14  | kalk. własna                      | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielnne z PCV o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> + parapety zewnętrzne zabezpieczone siatką do piwnic( lub zamurowanie otworów) | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 3.35   |
|     |                                   | 22                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 22.00   |        |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 22.00  |