

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Zdrojowa 19  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Mielnik (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2018

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

**NARZUTY**

VAT [V] ..... 8.00 %  $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR AT-05 d.1 1664-01	Zsypanie budowlane do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m <sup>2</sup>		
		19.20*12.30*1.38	m <sup>2</sup>	325.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.901</b>
4	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	325.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.901</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [19.20+4.20+4.20+2+2]*0.3+12*2*0.5+[2*2+0.4*2+1.7*2+0.4*2]*0.45+8*2*2*0.35+7.50*2*0.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.980</b>
6	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		19.2+4.20+4.20+2+2	m	31.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.600</b>
7	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7*4	m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
<b>2</b>		<b>Remont kominów ponad dachem</b>			
8	KNR 4-01 d.2 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		2+2+0.4*2+1.70*2+0.40*2	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
9	KNR 4-01 d.2 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
		20	kg	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
		2.10*0.5+1.80*0.5	m <sup>2</sup>	1.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.950</b>
11	KNR 13-12 d.2 0701-01	Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	1.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.950</b>
12	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		(2+0.4)*2*1.5+(1.7+0.4)*2*1.5	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
13	KNR 0-23 d.2 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
14	KNR 0-23 d.2 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
15	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1.50*4*2	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
16	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
17	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Remont kominów</b>			
18	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (2+0.4)*2*3.0+(1.7+0.4)*2*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
19	KNR 0-23 d.3 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
20	KNR 4-01 d.3 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi- nach ponad dachem płaskim 1.50*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
21	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
22	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3.0*4*2	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
23	KNR 0-23 d.3 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto- wanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
24	KNR 2-02 d.3 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
<b>4</b>		<b>Remont dachu</b>			
25	KNR 4-01 d.4 0614-07	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierz- chni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	325.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.901</b>
26	KNR 0-15II d.4 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczające- go z folii poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	325.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.901</b>
27	KNR 0-15II d.4 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	325.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.901</b>
28	KNR 0-15II d.4 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	325.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.901</b>
29	KNR 2-02 d.4 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- nej poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.980</b>
30	KNR AT-09 d.4 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 19.20+6.15	m m	25.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.350</b>
31	KNR 0-15II d.4 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej poz.30	m m	25.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.350</b>
32	KNR K-05 d.4 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior po- czątkowy 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNR K-05 d.4 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsio- rów 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR-W 2- d.4 02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 4	szt. szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
35	KNR 2-02 d.4 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej poz.6	m m	31.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.600</b>
36	KNR K-05 d.4 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
37	KNR K-05 d.4 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
38	KNR AT-09 d.4 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	KNR 2-02 d.4 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej poz.7	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
40	KNR K-05 d.4 0302-03	Montaż rur spustowych - kolanko 4*2	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
41	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km poz.3*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.295	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.295</b>
42	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km poz.3*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.295	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.295</b>
43	analiza ryn- d.4 kowa	Opłata za wysypisko poz.41	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.295	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.295</b>