

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa studni wraz naprawą nawierzchni
ADRES INWESTYCJI : Sz-n ul. Mieckiewicza 42-44

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 0,38*1,5*0,5	m ³ m ³	 0,285	
				RAZEM	0,285
2	KNR 2-18 0613-05 kalk. własna	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 1	stud. stud.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 12	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR-W 2-18 0421-01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 10,11	m ³ m ³	 10,110	
				RAZEM	10,110
8	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 10,11	m ³ m ³	 10,110	
				RAZEM	10,110
9	KNR 4-01 0108-05 kalk. własna	Przywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 9,11	m ³ m ³	 9,110	
				RAZEM	9,110
10	KNR 4-01 0108-08 kalk. własna	Przywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 9,11	m ³ m ³	 9,110	
				RAZEM	9,110
11	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 9,110	m ³ m ³	 9,110	
				RAZEM	9,110
12	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 9,3	m ² m ²	 9,300	
				RAZEM	9,300
13	KNR 2-31 0502-06 kalk. własna	Chodniki z płyt betonowych 100x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 9,3	m ² m ²	 9,300	
				RAZEM	9,300