

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Zagłoby 13
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Mielnik (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2018

Sławka roboczogodziny : 0.00 zł

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1	0420-04	2.50*2.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
d.1	1664-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Rozbórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1	0508-03	7.70*6.50*2	m ²	100.100	
				RAZEM	100.100
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm poz.3	m ²		
d.1	0430-05		m ²	100.100	
				RAZEM	100.100
5	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	01 0545-08	<pas nadrynnowy>[9.00+7.50*2]*0.34	m ²	8.160	
		<kominy>[1.25+0.42]*2*0.45+[0.68+0.42]*2*0.45+[0.68+0.80*2]*0.45	m ²	3.519	
				RAZEM	11.679
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	7.50*2+9.00	m	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	5.00*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Remont dachu			
8	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii poz.3	m ²		
d.2	0517-01		m ²	100.100	
				RAZEM	100.100
9	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt poz.3	m ²		
d.2	0517-02		m ²	100.100	
				RAZEM	100.100
10	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami poz.3	m ²		
d.2	0517-03		m ²	100.100	
				RAZEM	100.100
11	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej poz.5	m ²		
d.2	0506-02		m ²	11.679	
				RAZEM	11.679
12	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.2	0104-01	7.50*2+3.50	m	18.500	
				RAZEM	18.500
13	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej poz.12	m		
d.2	0517-04		m	18.500	
				RAZEM	18.500
14	KNR K-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy 2.0	szt.		
d.2	0202-06		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR K-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów 1	szt.		
d.2	0202-07		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
d.2	02 1016-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej poz.6	m		
d.2	0508-04		m	24.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR K-05 d.2 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	24.000 2.000
19	KNR AT-09 d.2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2+5	szt. szt.	RAZEM 7.000	2.000 7.000
20	KNR AT-09 d.2 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	7.000 4.000
21	KNR 2-02 d.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej poz.7	m m	RAZEM 10.000	4.000 10.000
22	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km poz.3*0.05	m ³ m ³	RAZEM 5.005	10.000 5.005
23	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km poz.3*0.05	m ³ m ³	RAZEM 5.005	5.005 5.005
24	analiza ryn- d.2 kowa	Opłata za wysypisko poz.22	m ³ m ³	RAZEM 5.005	5.005 5.005
				RAZEM	5.005