

Adres lokalu : Zakopiańska 12/7

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

UWAGA:

ZBiLK zastrzega sobie prawo wycofania oferty wynajęcia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wykonania prac remontowych przez przyszłego najemcę, najpóźniej przed podpisaniem umowy o wykonanie prac remontowych tego lokalu.

Inne informacje dotyczące składania wniosków:

Wnioski o wynajęcie mieszkania do remontu mogą składać tylko osoby ujęte w ostatecznym wykazie osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na mieszkania do remontu na koszt przyszłego najemcy z dnia 15.04.2019r.r.

Wnioskodawca we wniosku o wynajęcie mieszkania do remontu może wskazać nie więcej niż dwa adresy lokali mieszkalnych. Druk należy złożyć w terminie wyznaczonym przez ZBiLK w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Mariackiej 25.

Opis lokalu:

Powierzchnia użytkowa – **35,29 m²**

Powierzchnia mieszkalna **17,73 m²** (1 pokój– 17,73 m²)lokal samodzielny, front, II piętro

Wyposażenie lokalu: ogrzewanie piecove, instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, wc w lokalu.

Załącznik nr 2 do Umowy "Lokal za remont" Zakopiańska 12 m 7

07.03.2019

powierzchnia użytkowa lokalu:			35,29	m ²
L.p.	Rodzaj prac do wykonania	Jednostka miary	Ilość	Szacunkowa wartość robót lub usługi brutto z VAT [zł]
1	2	3	4	5
1.	instalacja gazowa do demontażu łącznie z kuchenką gazową (całość potwierdzona protokołem szczelności)	kpl	1	400,00
2.	Wymiana instalacji elektrycznej (bez-puszkowo) wraz z osprzętem w całym lokalu, sprawdzenie w razie konieczności wymiana i pomiar WLZ z TP-TM min YDY 3x4(6)mm ² 1F lub 5x4(6) mm ² 3F, instalacja wyrównawcza, wymiana tablicy licznikowej, montaż TM z zabezpieczeniami typu „S” B10A-B16A oraz wyłącznikiem różnicowo prądowym np. P302 25A 30mA (min. ilość obwodów : oświetleniowy, gniazdowy pokoje, kuchnia ogólne -2, wc -1obw. i dedykowane na oddzielnym obwodzie np pralka, kuchenka -elektryczny piekarnik, zmywarka, kocioł gazowy, grzejnik elektryczny itp.). Montaż dzwonka i gongu. Instalacje przed zakryciem zgłosić do odbioru, Do odbioru dostarczyć pomiary elektryczne rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Sprawdzenie/uruchomienie instalacji domofonowej, zamontować unifon. Wykonać schemat TM oraz rzut pomieszczeń z naniesionymi gniazdami i wyłącznikami . Montaż kuchenki elektrycznej 4 płytowej z piekarnikiem Całość prac zgodnie z PN HD 60364 oraz N SEP002 i 004. Montaż grzejnika elektrycznego w wc	kpl.	1	7 480,00
3.	instalacja wentylacyjna – brak kanałów wentylacyjnych w lokalu	kpl	1	0,00
4.	instalacja wodna (demontaż istniejącej instalacji wodnej, wykonanie nowej instalacji z.w.u. i c.w.u. wymiana wodomierza 1 szt., montaż baterii zlewozmywakowej, umywalkowej, -montaż zaworów czerpalnych pralki, montaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody 10l przy zlewozmywaku)	kpl	1	1 200,00
5.	instalacja kanalizacyjna (montaż zlewozmywaka, wymiana muszli klozetowej typ kompakt, wymiana umywalki, wymiana podejść kanalizacyjnych do urządzeń, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie lokalu)	kpl	1	1 400,00

6.	Wymiana stolarki okiennej na okna z profili pcv z montażem nawiewników ciśnieniowych w każdym oknie. Nawiewniki dobrać w taki sposób ,by spełniały wymogi wymiany powietrza dla danego rodzaju pomieszczenia. Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w każdym oknie.	kpl	3	2 500,00
7.	stolarka drzwiowa do wymiany w całym lokalu z ościeżnicami i kpl okuć. W drzwiach do kuchni i WC zamontować standardowe kratki nawiewne. Drzwi wejściowe wymienić na wzmocnione z kpl okuć, otwierane do środka lokalu z oznakowanym nr mieszkania	kpl	4	2 500,00
8.	Drabinka elektryczna 800W w wć	kpl	1	650,00
9.	Ogrzewanie – przestawienie pieców kaflowych 2szt z wbudowaniem typowego osprzętu, montażem blachy przedpiecowej i detektorów tlenu węgla 2szt.	kpl	2	4 000,00
10.	Zerwanie paneli ściennych, kasetonów styropianowych, przecierka tynków sufitów i ścian, malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów w całym lokalu, oraz malowanie olejne rur.	kpl	1	3 000,00
11.	podłogi, posadzki, demontaż istniejącej wykładziny pcv , montaż płyt OSB w całym lokalu z ułożeniem wykładziny pcv z oblistwowaniem w całym lokalu	m2	35,29	3 000,00
12.	inne- przywrócenie stanu pierwotnego tj likwidacja kuchni w Pp a w P małym przywrócenie kuchni.	kpl		1 000,00
13.	wywóz gruzu i odpadów z remontu	kpl	1	200,00
14.	koszt dokumentacji : nie dotyczy	kpl	1	0,00
15.	Protokół przeglądu kominiarskiego (opinia kominiarska – sprawdzenie prawidłowości podłączenia i działania podłączenia piecy kaflowych.	kpl	1	400,00
RAZEM:				27 730,00
Koszt remontu 1 m² mieszkania [dla celów statystycznych]:				764,33

Poza tym wymagane są ewentualnie:

1. zgoda ZBiLK lub uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej na ingerencje w części wspólne takie jak np.:
 - a) włączenie się do WLZ,
 - b) wykonanie dodatkowej wentylacji i jej montaż na częściach wspólnych,
 - c) wymiana okien z zachowaniem istniejącego podziału i montażem parapetów,
2. montaż **detektorów CO** w pomieszczeniach zagrożonych.

UWAGA: Dział Inwestycji zlecił opracowanie opinii kominiarskiej

Kosztorys nie zawiera kosztów wykonania łazienki i C.O. gazowego. W przypadku chęci wykonania łazienki lub C.O. gazowego, należy sprawdzić możliwość poprzez uzyskanie opinii kominiarskiej oraz zgody Wspólnoty Mieszkaniowej. W przypadku uzyskania zgód i wykonania C.O. gazowego i łazienki koszty remontu wzrosną o koszt wykonania ulepszenia średnio o około 35000 zł.

Powyższy zaplanowany do wykonania zakres prac jest kompletny i zapewnia w przyszłości prawidłową eksploatację lokalu, instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu oraz bezpieczeństwo dla osób zamieszkujących lokal i budynek.

1. Inspektor nadzoru robót budowlanych

26.02.2019

Specjalista ds. Technicznych
Inspektor Nadzoru
Anna Braticher
upr. bud. Nr 181/82/93 (konstr.-bud.)

Inspektor nadzoru
branży sanitarnej

2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych

28.02.2019

Janusz Franhowski
upr. bud. Nr 117/82/93

3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych

28.02.2019

Inspektor nadzoru
w branży elektrycznej
Małgorzata Kupińska
upr. bud. Nr 117/82/93