

| Lp.      | Podst              | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|----------|--------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> |                    | <b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ</b>   |                |              |                |
| 1        | <b>KNR 4-01</b>    | Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | <b>0701-04</b>     | pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 148.540      |                |
|          |                    | 148.54   |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>148.540</b> |
| 2        | <b>KNR 4-01</b>    | Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach,               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | <b>0701-10</b>     | biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup> | 42.700       |                |
|          |                    | 42.7   |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>42.700</b>  |
| 3        | <b>KNR-W 4-01</b>  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | <b>0818-05</b>     |  | m <sup>2</sup> | 33.120       |                |
|          |                    | 33.12  |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.120</b>  |
| 4        | <b>KNR 4-01</b>    | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | <b>0811-07</b>     |  | m <sup>2</sup> | 12.100       |                |
|          |                    | 12.1   |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.100</b>  |
| 5        | <b>KNR-W 4-01</b>  | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych                      | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | <b>0438-05</b>     |  | m <sup>2</sup> | 9.540        |                |
|          |                    | 9.54   |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.540</b>   |
| 6        | <b>KNR-W 4-01</b>  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup>                       | szt.           |              |                |
| d.1      | <b>0353-04</b>     |  | szt.           | 1.000        |                |
|          |                    | 1  |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 7        | <b>KNR-W 4-01</b>  | Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m <sup>2</sup>                            | szt.           |              |                |
| d.1      | <b>0443-02</b>     |  | szt.           | 2.000        |                |
|          |                    | 2  |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 8        | <b>KNR 4-01</b>    | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad                                  | szt.           |              |                |
| d.1      | <b>0354-14</b>     |  | szt.           | 6.000        |                |
|          |                    | 6  |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 9        | <b>KNR 4-01</b>    | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych                                  | m              |              |                |
| d.1      | <b>0354-11</b>     |  | m              | 2.400        |                |
|          |                    | 2.4  |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.400</b>   |
| 10       | <b>KNR 4-01</b>    | Odgrzybianie stropów o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek sta- | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | <b>0619-09</b>     | lawych   | m <sup>2</sup> | 43.000       |                |
|          |                    | 43   |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>43.000</b>  |
| 11       | <b>KNR 4-01</b>    | Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> z ceg- | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | <b>0619-03</b>     | ły przy użyciu szczotek stalowych  | m <sup>2</sup> | 150.000      |                |
|          |                    | 150  |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>150.000</b> |
| 12       | <b>NNRNKB</b>      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | <b>202 1134-01</b> | GRUNT" - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup> | 43.000       |                |
|          |                    | 43   |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>43.000</b>  |
| 13       | <b>NNRNKB</b>      | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | <b>202 1134-02</b> | GRUNT" - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup> | 150.000      |                |
|          |                    | 150  |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>150.000</b> |
| 14       | <b>KNR-W 4-01</b>  | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | <b>0704-02</b>     | ścianach i stropach zaprawą cementową  | m <sup>2</sup> | 193.000      |                |
|          |                    | 193  |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>193.000</b> |
| 15       | <b>KNR-W 2-02</b>  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | <b>2011-02</b>     | konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku                                      | m <sup>2</sup> | 150.000      |                |
|          |                    | 150  |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>150.000</b> |
| 16       | <b>KNR-W 2-02</b>  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | <b>2011-04</b>     | konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku                                      | m <sup>2</sup> | 50.000       |                |
|          |                    | 50   |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.000</b>  |
| 17       | <b>KNR-W 2-02</b>  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1      | <b>2011-08</b>     | konywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm                         | m <sup>2</sup> | 50.000       |                |
|          |                    | 50   |                |              |                |
|          |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.000</b>  |

| Lp. | Podst                      | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|----------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 18  | KNR-W 2-02<br>d.1 1510-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania<br>172   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>172.000  | <br>172.000    |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>172.000</b> |
| 19  | KNR-W 4-01<br>d.1 0819-03  | Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem<br>33.12  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>33.120   | <br>33.120     |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>33.120</b>  |
| 20  | KNR-W 2-02<br>d.1 1125-03  | Wykładziny stopni schodowych z noskami<br>45.6  | m<br>m                           | <br>45.600   | <br>45.600     |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45.600</b>  |
| 21  | KNR 2-02<br>d.1 1112-05    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW/podesty/<br>19.44  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>19.440   | <br>19.440     |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.440</b>  |
| 22  | KNR-W 2-02<br>d.1 1109-05  | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną<br>12.1                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12.100   | <br>12.100     |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>12.100</b>  |
| 23  | KNR-W 2-02<br>d.1 1115-02  | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej<br>14.3  | m<br>m                           | <br>14.300   | <br>14.300     |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.300</b>  |
| 24  | KNR 4-01<br>d.1 0205-08    | Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2<br>5   | szt.<br>szt.                     | <br>5.000    | <br>5.000      |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>   |
| 25  | KNR-W 2-02<br>d.1 1120-01  | Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej<br>3.25  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3.250    | <br>3.250      |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.250</b>   |
| 26  | NNRNKB<br>d.1 202 0190a-04 | (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem<br>7.74 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7.740    | <br>7.740      |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.740</b>   |
| 27  | KNR-W 2-02<br>d.1 0830-04  | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych<br>15.48   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>15.480   | <br>15.480     |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.480</b>  |
| 28  | KNR-W 2-02<br>d.1 1022-01  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone<br>5.4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.400    | <br>5.400      |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.400</b>   |
| 29  | KNR-W 2-02<br>d.1 1022-01  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone<br>1.6   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.600    | <br>1.600      |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.600</b>   |
| 30  | KNR-W 4-01<br>d.1 0322-02  | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł<br>5.4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.400    | <br>5.400      |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.400</b>   |
| 31  | KNR-W 2-02<br>d.1 1025-03  | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8<br>1                                    | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    | <br>1.000      |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 32  | KNR-W 2-02<br>d.1 0840-06  | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej<br>27.6  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>27.600   | <br>27.600     |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>27.600</b>  |
| 33  | KNR 4-01<br>d.1 0321-01    | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł<br>2  | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    | <br>2.000      |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 34  | KNR-W 4-01<br>d.1 0323-01  | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł<br>2  | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    | <br>2.000      |
|     |                            |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |

| Lp. | Podst                     | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|---------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 35  | KNR 4-01<br>d.1 0411-07   | Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne<br>38.8  | m<br>m                           | 38.800       |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>38.800</b> |
| 36  | KNR 4-01<br>d.1 1212-34   | Dwukrotne malowanie farbą olejną PORECZY.<br>16.8  | m<br>m                           | 16.800       |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.800</b> |
| 37  | KNR 4-01<br>d.1 1212-28   | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm<br>55.8  | m<br>m                           | 55.800       |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.800</b> |
| 38  | KNR 4-01<br>d.1 1209-16   | Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm<br>49.4   | m<br>m                           | 49.400       |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>49.400</b> |
| 39  | KNR 4-01<br>d.1 1212-02   | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie<br>1.44   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.440        |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.440</b>  |
| 40  | KNR 4-01<br>d.1 0417-03   | Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze<br>3.7   | m<br>m                           | 3.700        |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.700</b>  |
| 41  | KNR 4-01<br>d.1 0322-01   | Obsadzenie wsporników poręczy.<br>6  | szt.<br>szt.                     | 6.000        |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 42  | KNR-W 4-01<br>d.1 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>39.38   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 39.380       |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>39.380</b> |
| 43  | KNR-W 4-01<br>d.1 1215-07 | Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych<br>39.38  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 39.380       |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>39.380</b> |
| 44  | KNR 4-01<br>d.1 0108-09   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km<br>1   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 1.000        |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 45  | KNR 4-03<br>d.1 0405-02   | Wymiana/demontaż oraz ponowny montaż/ natynkowo-wtynkowych odgałęźników (4 odgałęzienia) z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekr.do 2.5 mm <sup>2</sup><br>3         | szt.<br>szt.                     | 3.000        |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 46  | KNR-W 4-03<br>d.1 1107-08 | Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej<br>26.6  | m<br>m                           | 26.600       |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.600</b> |
| 47  | KNR-W 4-03<br>d.1 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle<br>26.6  | m<br>m                           | 26.600       |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.600</b> |
| 48  | KNR 4-01<br>d.1 0705-08   | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi/ZAPRAWIANIE BRUZD o szer do 25 cm po montażuprzewodów elektrycznych/<br>26.6 | m<br>m                           | 26.600       |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.600</b> |
| 49  | KNR-W 4-03<br>d.1 0204-01 | Wymiana/demontaż oraz ponowny montaż/ przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami/materiał z demontażu/<br>26.6            | m<br>m                           | 26.600       |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.600</b> |
| 50  | KNR-W 4-03<br>d.1 0308-02 | Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle<br>7   | szt.<br>szt.                     | 7.000        |               |
|     |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| 51  | d.1                       | SPORZADZENIE KOSZTORYSU W ZAKRESIE ROBÓT REMONTOWCH Z UZGODNIENIAMI KLATKI SCHODOWEJ   | kpl                              | 1            | 1             |