

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² (24,0*17,20) - (1,85*1,0)*39 - (2,50*3,60) - (0,8*0,9)*10 - (0,5*1,0)*9. 319,95	m ² m ²	319.950	✓
				RAZEM	319.950
2	KNR-W 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm - pasy gzymsowe (24,0*7)*0,20 = 33,60. Przyjęto 30% 10,08	m m	10.080	✓
				RAZEM	10.080
3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod roboty tynkarskie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynki ścian ; (24,0*17,20) - (1,85*1,0)*39 - (2,50*3,60) - (0,8*0,9)*10 - (0,5*1,0)*9 = 319,95 ościeża okienne : (1,85+1,85+1,0)*0,15*39 + (0,8+0,8+0,9)*0,15*10 + (0,5+0,5+1,0)*0,15*9 = 33,94 pasy gzymsowe : 33,60 387,49	m ² m ²	387.490	✓
				RAZEM	387.490
4	KNR-W 2-02 0923-01	Ośłony okien folią polietylenowa (1,85*1,0)*39 + (0,8+0,9)*10 + (0,5*1,0)*9 83,85	m ² m ²	83.850	✓
				RAZEM	83.850
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety okienne (1,0*0,27)*39 + (0,9*0,27)*10 12,96	m ² m ²	12.960	✓
				RAZEM	12.960
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - pasy gzymsowe (24,0*0,20)*6 28,80	m ² m ²	28.800	✓
				RAZEM	28.800
7	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy parapety okienne : (1,0*0,25)*39 + (0,8*0,25)*10 = 11,75 pasy gzymsowe :(24,0*0,20)*7 = 33,60 45,35	m ² m ²	45.350	✓
				RAZEM	45.350
8	TZKNBK IX 3601-02	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym o wym. 70x25x90 cm - wykonanie modelu 1	szt. szt.	1.000	✓
				RAZEM	1.000
9	TZKNBK IX 3605-02	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym o wym. 70x25x90 cm - wykonanie odlewów cementowych 12	szt. szt.	12.000	✓
				RAZEM	12.000
10	TZKNBK IX 3608-02	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym o wym. 70x25x90 cm - montaż odlewów cementowych 12	szt. szt.	12.000	✓
				RAZEM	12.000
11	KNR 19-01 0814-01	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych renowacyjnych SANIER-PUTZ CAPATECT WTA lub równoważne , na ścianach płaskich (24,0*17,20) - (1,85*1,0)*39 - (2,50*3,60) - (0,8*0,9)*10 - (0,5*1,0)*9 319,95	m ² m ²	319.950	✓
				RAZEM	319.950
12	KNR 19-01 0809-04	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych renowacyjnych na ościeżach o szer.15 cm , pasach gzymsowych ościeża : 33,94 m ² pasy gzymsowe : 33,60 m ² 67,54	m ² m ²	67.540	✓
				RAZEM	67.540
13	KNR-W 2-02 0517-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku parapety okienne : (1,0*0,27)*39 + (0,9*0,27)*10 = 12,96 pasy gzymsowe ; (24,0*0,20)*6 = 28,80 41,76	m ² m ²	41.760	✓
				RAZEM	41.760
14	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową typu Amphisilan Compact ściany - 319,95 pasy gzymsowe - 28,80 ościeża okienne - 33,94 382,69	m ² m ²	382.690	✓

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	382.690
15	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m 24,0*17,20 412.80	m ² m ²	412.800	✓
				RAZEM	412.800
16	KNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 20 m 412.80	m ² m ²	412.800	✓
				RAZEM	412.800
17	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 412.80	m ² m ²	412.800	✓
				RAZEM	412.800
18	NNRNKB 202 1622-04	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułoż.i zamocow.płyt pilśniowych i folii polietylenowej 24*1,5 36.0	m ² rzutu m ² rzutu	36.000	✓
				RAZEM	36.000
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 382,69*0,03 11.48	m ³ m ³	11.480	✓
				RAZEM	11.480
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 11.48	m ³ m ³	11.480	✓
				RAZEM	11.480