

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - okienka piwniczne: $(0,95*0,5)*13 = 6,17$ - strych : $(0,8*0,9)*10 + (0,5*0,5)*4 = 8,20$ 27	szt.  szt.	  27.000	  ✓ 27.000
				RAZEM	27.000
2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2. wrota od ulicy ; $2,50*3,60 = 9,0$ wrota od podwórka : $2,50*2,40 = 6,0$ 15.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.000	  ✓ 15.000
				RAZEM	15.000
3	KNR-W 2- 02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 $(0,95*0,5)*13 + (0,5*0,5)*4$ 7.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.170	  ✓ 7.170
				RAZEM	7.170
4	KNR-W 2- 02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 $(0,8*0,9)*10$ - <i>2 okna, 1 drzwiowo - uchylne</i> 7.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.200	  ✓ 7.200
				RAZEM	7.200
5	KNNR 3 0702-06	Montaż wyrobu gotowego , indywidualnego , wykonanego na zamówienie - wrota drewniane dwuskrzydłowe z litego drewna , wraz z okuciami , szyldami i naświetlem 7.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.200	  ✓ 7.200
				RAZEM	7.200
6	KNNR 3 0702-06	Montaż wyrobu gotowego , wykonanego na zamówienie , wrota drewniane , lite , wraz z okuciami , szyldami , bez naświetla. 6.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	  ✓ 6.000
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm. Okienka piwniczne i strychowe. Tynki pod docieplenie. $(0,95+0,5+0,5)*13 + (0,8+0,8+0,9)*10 + (0,5*4)*4$ 58.35 <i>2 okna i drzwiowo - uchylne</i>	m  m	  58.350	  ✓ 58.350
				RAZEM	58.350
8	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask. Wrota drewniane dwuskrzydłowe , front i podwórze. Tynki pod docieplenie $(3,6+3,6+2,5)*1 + (2,4+2,4+2,5)*1$ 17.0	m  m	  17.000	  ✓ 17.000
				RAZEM	17.000
9	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 6.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.000	  ✓ 6.000
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 6.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.000	  ✓ 6.000
				RAZEM	6.000