

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DACH			
1	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 1.50*2.00	m ² m ²		
				3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 d.1 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 14.20*2+9.50	m m		
				37.900	
				RAZEM	37.900
3	KNR AT-05 d.1 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ -CEGŁA KLINKIEROWA <2 szt>0.42*1.00*0.80*2 <1 szt - końcówka komina - 5 warstw cegieł>0.80*1.16*0.36	m ³ m ³ m ³		
				0.672	
				0.334	
				RAZEM	1.006
6	KNR 2-02 d.1 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona <2 szt>[0.42+1.00]*2*0.80*2 <1 szt - końcówka komina - 5 warstw cegieł>[0.80+1.16]*2*0.36	m ² m ² m ²		
				4.544	
				1.411	
				RAZEM	5.955
7	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 14.2* 2+9.3	m m		
				37.700	
				RAZEM	37.700
8	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 2*7.00	m m		
				14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR 4-04 d.1 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki (14.2+9.5)*6.6*2*0.5+9.3*6.6*0.5	m ² m ²		
				187.110	
				RAZEM	187.110
10	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu (14.2+9.5)*6.6*2*0.5+9.3*6.6*0.5	m ² m ²		
				187.110	
				RAZEM	187.110
11	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <pas nadrynnowy>(14.2+9.5)*0.35 <obróbki kominów>[0.42+1.00]*2*2+[0.80+1.16]*2*0.45	m ² m ² m ²		
				8.295	
				4.320	
				RAZEM	12.615
12	KNR 4-01 d.1 0614-07	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania poz.9	m ² m ²		
				187.110	
				RAZEM	187.110
13	KNR 0-15II d.1 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii poz.12	m ² m ²		
				187.110	
				RAZEM	187.110
14	KNR 0-15II d.1 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat poz.13	m ² m ²		
				187.110	
				RAZEM	187.110
15	KNR 0-15II d.1 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami poz.14	m ² m ²		
				187.110	
				RAZEM	187.110
16	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej poz.11	m ² m ²		
				12.615	
				RAZEM	12.615
17	KNR AT-09 d.1 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior poz.18	m m		
				23.400	
				RAZEM	23.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-15II d.1 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 6.60*2+10.20	m m	23.400	
				RAZEM	23.400
19	KNR K-05 d.1 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR K-05 d.1 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02 d.1 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-02 d.1 0519-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 14.2* 2+9.3	m m	37.700	
				RAZEM	37.700
23	KNR-W 2-02 d.1 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-02 d.1 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2*7.00	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
25	KNR AT-09 d.1 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR AT-09 d.1 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 8	szt. szt.	8.000	