

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN PIWNICZNYCH
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. WISZESŁAWA 14
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : SZCZECIN UL. WISZESŁAWA 14
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Danuta Maniawska- Lendzion
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : Danuta Maniawska-Lendzion

INWESTOR :

Data opracowania
23.02.2020

Data zatwierdzenia

201


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 117.10	m ² m ²	 117.100	 117.100
				RAZEM	117.100
2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 58,55*1,5*1,5 131.73	m ³ m ³	 131.730	 131.730
				RAZEM	131.730
3	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem 10.0	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 0105-06	Przewóz zdjętych płyt chodnikowych taczkami na odległość do 10 m w gr.kat. IV 117,10*0,15 17.56	m ³ m ³	 17.560	 17.560
				RAZEM	17.560
5	KNR 4-01 0423-01 analogia	Podstemplowanie szafek gazowych , wejścia do budynku 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - ściany piwniczne 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0420-01 analogia	Wykonanie zastaw zabezpieczających roboty ziemne 22,75 +23,80+11,0+11,0 68.55	m m	 68.550	 68.550
				RAZEM	68.550
9	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji bitumicznej - lateksowej- pierwsza warstwa (22,75+23,8+11,0+11,0)*1,5 102.82	m ² m ²	 102.820	 102.820
				RAZEM	102.820
10	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych xps 5 cm, pionowe na lepiku bez siatki metal. 102.82	m ² m ²	 102.820	 102.820
				RAZEM	102.820
11	KNR 2-02 0607-01 analogia	zabezpieczenie styroduru folią budowlaną fundamentowa "kubelkową " 102.82	m ² m ²	 102.820	 102.820
				RAZEM	102.820
12	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 131.73	m ³ m ³	 131.730	 131.730
				RAZEM	131.730
13	KNR 4-01 0105-10	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów - dodatek za każdy nast.przerzut ziemi ponad normatywne 3 m w poziomie lub 1.5 m w górę w gr.kat. IV 65.86	m ³ m ³	 65.860	 65.860
				RAZEM	65.860
14	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 68,5*2 137.10	m ² m ²	 137.100	 137.100
				RAZEM	137.100
15	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7 137.10	m ² m ²	 137.100	 137.100
				RAZEM	137.100
16	KNR 2-31 0505-06	Ułożenie zdemontowanych płyt betonowych chodnikowych wokół budynku na podsypce cem.piaskowej z wyp.spojn zapr.cement. 137.10	m ² m ²	 137.100	 137.100
				RAZEM	137.100