

### PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Prace do wykonania zgodnie z zaleceniem pkt 5 ekspertyzy z m-ca luty 2018r - I etap  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Miejska 2 - 2A  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Mielnik (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2018r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł  
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.07.2018r

Data zatwierdzenia

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Naprawa ścian</b>			
1	KNR AT-27	Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-04				
		Miejska 2	m <sup>2</sup>	129.276	
		[[11.77+9.38]*2+[5.86+9.38+4.36+6.14]]*1.90<sr. wys.>			
		Miejska 2a	m <sup>2</sup>	60.230	
		[5.16+10.69]*2*1.90<sr. wys.>			
				RAZEM	189.506
2	KNR AT-27	Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-11				
		poz.1	m <sup>2</sup>	189.506	
				RAZEM	189.506
3		Warsztatowe wykonanie kotew do wzmocnienia muru	m		
d.1	kalk. warsztatowa				
		<Miejska 2A - narożnik wewnętrzny>1.50*12	m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 2-05	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 10 kg - montaż	t		
d.1	0208-02				
		poz.3*6.90/1000	t	0.124	
				RAZEM	0.124
5	KNZ 4	System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych firmy HELIFLEX	m		
d.1	1801/1				
		<spekania ścian zewnętrznych od zewnątrz>1.00*18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 4-01	Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2 1/2x1 1/2 ceg.w ścianach z cegieł - murowanie w łuku o promieniu do 3 m - materiały z rozbiórki	m		
d.1	0314-02				
		z.sz. 2.4. 9906-01			
		z.sz. 2.5. 9907-01			
		<nadproza - 2 szt>1.40*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
7	analiza rynkowa	Wywóz materiałów z rozbiórki	szt		
d.1					
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1 000
2		<b>Prace związane z prawidłowym oparciem belek na murze i dostępem do lokalu poniżej</b>			
8	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt		
d.2	0422-03				
		<Miejska 2>1*2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd		
d.2	0346-04				
		analogia			
		1	gniazd	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego- poduszka betonowa	m <sup>3</sup>		
d.2	0203-07				
		0.40*0.38*0.10	m <sup>3</sup>	0.015	
				RAZEM	0.015
11	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
d.2	0206-04				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0307-03				
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.2	0726-01				
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.2	0422-07				
		<Miejska 2>1*2	szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
15		<b>DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRACAMI W LOKALU PONIŻEJ</b>			
d.2					
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000