

Adres lokalu: **JANA KAZIMIERZA 10/11**

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

UWAGA:

ZBiLK zastrzega sobie prawo wycofania oferty wynajęcia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wykonania prac remontowych przez przyszłego najemcę, najpóźniej przed podpisaniem umowy o wykonanie prac remontowych tego lokalu.

Inne informacje dotyczące składania wniosków:


1. Wnioski należy złożyć na obowiązującym, załączonym druku (plik do pobrania na wykazie adresowym lokali).
2. Wnioskodawca może we wniosku o wynajęcie mieszkania do remontu wskazać nie więcej niż adresy dwóch lokali mieszkalnych.
3. Wnioski o wynajęcie mieszkania do remontu mogą składać tylko osoby ujęte w ostatecznym wykazie wnioskodawców zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu po wcześniejszym wykonaniu remontu lokalu z dnia 30.08.2013r.

Lokalizacja budynku:



Opis lokalu:Powierzchnia użytkowa – **70,50m²**Powierzchnia mieszkalna- **52,45 m²** (pok. I- 23,40 m², pok. II- 18,30 m², pok. III- 10,75 m²)

Wyposażenie lokalu: instalacja wod-kan, gazowa i elektryczna , łazienka z w.c.

Załącznik nr 1 do umowy "Lokal za remont"ul.JANA KAZIMIERZA nr.10 m 11
/FRONT/ SZCZECIN

powierzchnia użytkowa lokalu:

70,5

m²

L.p.	Rodzaj prac do wykonania	Jednostka miary	Ilość	Wartość robót lub usługi [zł]
1	2	3	4	5
1.	instalacja gazowa z urządzeniami i protokołem szczelności (wykonanie robót zgodnie z przepisami - wentylacja+odprowadzenie spalin	kpl.	1	6863,91
2.	instalacja elektryczna - wykonać wg książki przedmiarów i po konsultacji z inspektorem nadzoru	kpl.	1	5024,76
3.	instalacja wentylacyjna (sprawdzenie przez kominiarza - opinia kuch.+łaz.	kpl.	2	300
4.	instalacja wodociągowa z armaturą i kompletem wodomierzy (montaż plomb)	kpl.	1	15000
5.	instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi -wymiana rur oraz urządzeń	kpl.	1	10909,3
6.	stolarka okienna z zachowanym podziałem okien i zamontowanymi nawiewnikami (wymiana okien z zachowaniem istniejącego podziału na okna PCV)	m2	13,659	9563
7.	stolarka drzwiowa z wymianą ościeżnic - drzwi wejściowe do lokalu wymiana z dopasowaniem do istniejących	m2	17,4	2830
8.	wymiana tynków -ścian +sufity +gruntowanie	m2	340,86	8026
9.	ogrzewanie - c.o zaprojektowane wg istniejących projektów /pozwolenie /	szt	1	14604,87
10.	białkowanie, malowanie ścian + sufity - farby emulsyjne(dwukrotnie)	m2	340,86	3250
11.	podłogi deski+ płyta OSB +panele- łazienka posadzki, -terakota +balkon	m2	70,5	6205
12.	inne-całkowity koszt robót budowlanych wraz z demontażem zgodnie z kosztorysem			3130
13.	wywóz gruzu i odpadów z remontu	m3	7,5	1360
14.	kosztorysy+dokumentacja	szt	1	3500
15.	protokół przeglądu kominiarskiego	szt	1	300
RAZEM:				62926,18