

Adres lokalu: **KRÓLOWEJ JADWIGI 10/12**

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

Oględziny lokalu odbędą się w dniu 12.06.2015r, w godz 13⁴⁰-14²⁰.

UWAGA:

ZBiLK zastrzega sobie prawo wycofania oferty wynajęcia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wykonania prac remontowych przez przyszłego najemcę, najpóźniej przed podpisaniem umowy o wykonanie prac remontowych tego lokalu.

Inne informacje dotyczące składania wniosków:

1. Wnioski należy złożyć na obowiązującym, załączonym druku (plik do pobrania na wykazie adresowym lokali).
2. Wnioskodawca może we wniosku o wynajęcie mieszkania do remontu wskazać nie więcej niż adresy dwóch lokali mieszkalnych.
3. Wnioski o wynajęcie mieszkania do remontu mogą składać tylko osoby ujęte w ostatecznym wykazie wnioskodawców zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu po wcześniejszym wykonaniu remontu lokalu z dnia 29.05.2015r.

Lokalizacja budynku:



Opis lokalu:

Powierzchnia użytkowa – 35,45 m²

Powierzchnia mieszkalna- 27,14 m² (pok. I – 17,02 m², pok. II – 10,12 m²).

Wyposażenie lokalu: instalacja wod-kan, gazowa i elektryczna. W.c. wspólnego użytku na klatce schodowej.

Ogrzewanie mieszkania: piec kaflowy pok. I, pok II brak ogrzewania.

Załącznik Nr 2

Szacunkowy koszt remontu lokalu przy ul.Kr. Jadwigi 10/12

powierzchnia użytkowa lokalu:

35,45

m²

L.p.	Rodzaj prac do wykonania	Jednostka miary	Ilość	Szacunkowa wartość robót lub usługi brutto z VAT [zł]
1	2	3	4	5
1.	instalacja gazowa z urządzeniami i protokołem szczelności (wymiana <i>kuchenki gazowej 4 palnikowej, demontaż termy gazowej, wymiana instalacji gazowej</i>)	kpl	1	1 600,00
2.	Wymiana zabezpieczenia KO-1/25 w tablicy piętrowej TP, wymiana WLZ od tabl. TP do tabl. TL-1f, wymiana tabl. TL-1f wraz z zabezpieczeniami, wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem, montaż grzejnika elektr. w drugim pokoju, montaż podgrzewacza wody, pomiary elektryczne wraz ze sporządzeniem protokołów pomiarów	kpl	1	3 450,00
3.	instalacja wentylacyjna (<i>Wymiana kratek wentylacyjnych owym.14*25 cm w K</i>)	szt	1	30,00
4.	instalacja wodociągowa z armaturą i kompletem wodomierzy (<i>demontaż baterii wannowej, wymiana baterii zlewozmywakowej, wymiana instalacji z.w. na PP</i>)	kpl	1	610,00
5.	instalacja kanalizacyjna (demontaż wanny i ustępu w kuchni, wymiana zlewozmywaka, montaż ustępu w WC na klatce)	kpl	1	900,00
6.	Wymiana stolarki okiennej na stol z PCV, z zachowanym podziałem okien i zamontowanymi nawiewnikami ciśnieniowymi wraz z wym. parapetów wew.i zew.	szt	4	3 500,00
7.	stolarka drzwiowa z ewentualną wymianą ościeżnic: wymiana drzwi wejściowych antywłamaniowych wraz z ościeżnicą, drzwi wewnętrznych	szt	3	2 000,00
8.	częściowa naprawa tynków rozebranie parawanu w kuchni, zamurowanie otworu drzwiowego między K a P, demontaż pawlaczy w Pp	kpl	1	500,00
9.	ogrzewanie: przestawienie pieca kaflowego w PI wraz z wbudowaniem typowego osprzętu i blachy przedpiecowej.	szt	1	1 500,00

2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Inspektor Nadzoru
w branży sanitarnej


Krzysztof Dygoszyc
nr upr. 226/Sz/87

.....
(podpis)

3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych

inż. Jan Słupańczyński
upr. projektowo-budowlane
w specjalności instalacyjno-inżynieryjne
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nr. wywid. 40/Sz/79

.....
(podpis)

Kierownik
działu technicznego

Barbara Włoch