

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane- klatka schodowa wraz z WC			
1.1		Renowacja i wymiana stolarki			
d.1.1	1 KNNR 3 0702-01 analogia	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych do Wc oraz strychu: - Oczyszczenie elementów drewnianych i zawiasów z powłok malarskich przy pomocy preparatów zmiękczejących powłoki farb - Uzupełnianie ubytków wstawkami z drewna - flekami / drewno sezonowane/, mniejsze ubytki przy pomocy szpachli do drewna - Szlifowanie powierzchni drewna papierami ściernymi 0,6*1,96*4	m ² m ²	 4,704	 RAZEM 4,704
d.1.1	2 KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 0,6*1,96*4	m ² m ²	 4,704	 RAZEM 4,704
d.1.1	3 KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
d.1.1	4 KNNR 2 1103-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych 1,25*1,97	m ² m ²	 2,462	 RAZEM 2,462
d.1.1	5 KNR 2-02 1001-08 analogia	Dostawa i montaż nowych drzwi wejściowych do klatki schodowej (stalowe, malowane, wyposażone w elektrozamek, samozamykacz, szklone z ościeżnicą i kompletem kluczy) 1,25*1,95	m ² m ²	 2,438	 RAZEM 2,438
d.1.1	6 KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 5	szt. szt.	 5,000	 RAZEM 5,000
d.1.1	7 KNR-W 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 5	szt. szt.	 5,000	 RAZEM 5,000
1.2		Sufity			
d.1.2	8 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.13	m ² m ²	 66,682	 RAZEM 66,682
d.1.2	9 KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2- przyjęto 30% poz.11*0,3	m ² m ²	 20,005	 RAZEM 20,005
d.1.2	10 KNR 4-01 0619-09	Odrzymbianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 10	m ² m ²	 10,000	 RAZEM 10,000
d.1.2	11 NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 5,23*2,55*5	m ² m ²	 66,682	 RAZEM 66,682
d.1.2	12 KNR 4-01 0715-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. W prześwicie należy wykonać tynk renowacyjny "oddychający" poz.11	m ² m ²	 66,682	 RAZEM 66,682
d.1.2	13 NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.11	m ² m ²	 66,682	 RAZEM 66,682
d.1.2	14 NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2. poz.11	m ² m ²	 66,682	 RAZEM 66,682
d.1.2	15 NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.11	m ² m ²	 66,682	 RAZEM 66,682
d.1.2	16 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi/akrylowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.11	m ² m ²	 66,682	 RAZEM 66,682

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	66,682
1.3		Ściany			
17 d.1.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej folią - założenie 1,28*1,87*4+0,9*2,15*12	m ² m ²	32,794	32,794
				RAZEM	32,794
18 d.1.3	KNR 9-27 0101-01 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie - zabezpieczenie instalacji elektrycznej, gazowej, teletechnicznej, skrzynek itp. 5	m ² m ²	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
19 d.1.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 (całość ścian)- przyjęto 30 % poz.22*0,3	m ² m ²	70,444	70,444
				RAZEM	70,444
20 d.1.3	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości - ci do 15 cm - ościeża 2,15*4	m m	8,600	8,600
				RAZEM	8,600
21 d.1.3	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej poz.25*0,5	m ² m ²	117,407	117,407
				RAZEM	117,407
22 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (9*5+12,65+5,4+4,66+3+7,36+14,76+5,05+4,24+18,90+7,57+14,99+5,05+4,24+18,90+7,57+14,98+5,05+4,24+18,90+7,57+21,78+5,05+4,24+13,27+4,66)-1,25*1,97-0,59*1,94*5-0,98*1,89-0,9*2,15*12-0,81*1,77-1,28*1,87*4	m ² m ²	234,814	234,814
				RAZEM	234,814
23 d.1.3	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2- całość ścian. W prześwicie należy wykonać tynk renowacyjny "oddychający" poz.19	m ² m ²	70,444	70,444
				RAZEM	70,444
24 d.1.3	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych 150	m m	150,000	150,000
				RAZEM	150,000
25 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.22	m ² m ²	234,814	234,814
				RAZEM	234,814
26 d.1.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2. W prześwicie należy wykonać gładź systemową "oddychającą" poz.22	m ² m ²	234,814	234,814
				RAZEM	234,814
27 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.22	m ² m ²	234,814	234,814
				RAZEM	234,814
28 d.1.3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi/akrylowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.22*0,5	m ² m ²	117,407	117,407
				RAZEM	117,407
29 d.1.3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania- lamperia poz.25*0,5	m ² m ²	117,407	117,407
				RAZEM	117,407
30 d.1.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich stolarki drzwiowej 0,9*2,15*12	m ² m ²	23,220	23,220
				RAZEM	23,220
31 d.1.3	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien. 1,28*1,87*4	m ² m ²	9,574	9,574
				RAZEM	9,574
32 d.1.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.16	m ² m ²	66,682	66,682
				RAZEM	66,682

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²		
d.1.3	0101-02	poz.17	m ²	32,794	
				RAZEM	32,794
34	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie - zabezpieczenie instalacji elektrycznej, gazowej, teletechnicznej, skrzynek itp.	m ²		
d.1.3	0101-02	poz.18	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
1.4		Schody, stopnie, podstopnie, spoczniki i roboty pozostałe			
35	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
d.1.4	0417-03	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
36	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki ozdobne	szt.		
d.1.4	0417-06	30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
37	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.1.4	0411-07	$77+1,7+1,9*2+2+(1,4+0,45+0,53+1,04)*4$	m	98,180	
				RAZEM	98,180
38	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- WC, stopnie oraz spoczniki	m ²		
d.1.4	0818-05	$21,9+17,54+17,76+5$	m ²	62,200	
				RAZEM	62,200
39	KNR 13-23	Wymiana progów drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych	m		
d.1.4	0701-05	$12*0,9$	m	10,800	
				RAZEM	10,800
40	KNR-W 4-01	Wymiana/przybicie do podłóg płyty OSB na spocznikach z drewnianą podłogą	m ²		
d.1.4	0819-03	analogia	m ²	35,300	
		$17,54+17,76$		RAZEM	35,300
41	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyty OSB3 na stopniach schodowych	m ²		
d.1.4	0819-03	analogia	m ²	21,900	
		$21,9$		RAZEM	21,900
42	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowej- klasa ścieralności T, heterogeniczna,	m ²		
d.1.4	1123-02	poz.38	m ²	62,200	
				RAZEM	62,200
43		Obudowa krawędzi stopni schodowych kątownikiem antypoślizgowym	m		
d.1.4	kalk. własna	70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
44	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni i listew	m ²		
d.1.4	1212-08	poz.43*0,175	m ²	12,250	
				RAZEM	12,250
45	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej z powierzchni barierek+ pochwyków	m ²		
d.1.4	1211-08	Krotność = 2	m ²	26,910	
		$9*2,6*1,15$		RAZEM	26,910
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną barierek schodowych	m ²		
d.1.4	1212-08	Krotność = 2	m ²	26,910	
		poz.45		RAZEM	26,910
47		Posadzkę betonową oczyścić i uzupełnić w miejscu spękań i ubytków. Wyrównać wylewką samopoziomującą.	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty budowlane- piwnica			
48	NNRNKB	Gruntowanie podłogi preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	$2,58*1,13+1,57*1,99+1,36*1,23+1,3*1,31+1,61*1,61$	m ²	12,008	
				RAZEM	12,008
49	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami- powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	$(1,23+0,53)*1,97+1,57*1,99*1,97+1,13*2,58*1,97+2,12*1,6*1,99+1,34*1,31*1,99$	m ²	25,609	
				RAZEM	25,609

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.2	kalk. własna	Naprawa schodów do piwnicy poprzez podmurowanie i wykonanie stopni i podstopni. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.2	KNR 2-02 1501-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach poz.49	m ² m ²	 25,609	
				RAZEM	25,609
52 d.2	KNR 2-02 1501-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na sufitach poz.48	m ² m ²	 12,008	
				RAZEM	12,008
3		Usunięcie odpadów budowlanych z budowy			
53 d.3	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja odpadów po budowie - gruzu, drewna, polep, izolacji, ceramiki itp. 8	m ³ m ³	 8,000	
				RAZEM	8,000