

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 14	IZOLACJA I OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	
1.1	1 - 7	Roboty rozbiórkowe i ziemne	
1.2	8 - 13	Izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych	
1.3	14 - 14	Opaska wokół budynku	
2	15 - 56	ELEWACJA	
2.1	15 - 20	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	
2.2	21 - 24	Renowacja i ocieplenie cokołu	
2.3	25 - 38	Renowacja i ocieplenie elewacji (powyżej cokołu)	
2.4	39 - 46	Obróbki blacharskie	
2.5	47 - 48	Renowacja okapu	
2.6	49 - 51	Wymiana okienek piwnicznych	
2.7	52 - 56	Roboty różne	
3	57 - 62	OCIEPLENIE STROPU PIWNICY	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		IZOLACJA I OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
1.1		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
1	KNR 2-31	Rozebranie opaski z płyt chodnikowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.1	0815-06	front	m ²	14,495	
		0,50*(27,79+0,60*2)			
				RAZEM	14,495
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1.1	0811-04	szczyty	m ²	13,470	
		(11,47+1,0*2)*1,0	m ²	3,410	
		(2,41+1,0)*1,0	m ²	27,790	
		podwórze	m ²		
		27,79*1,0			
				RAZEM	44,670
3	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gr.kat. III	m ³		
d.1.1	0104-02	front	m ³	62,329	
		analogia	m ³	27,344	
		szczyty	m ³	6,922	
		podwórze	m ³	56,414	
		1,0*(2,18-0,03)*(27,79+0,60*2)			
		1,0*(2,18-0,15)*(11,47+1,0*2)			
		1,0*(2,18-0,15)*(2,41+1,0)			
		1,0*(2,18-0,15)*27,79			
				RAZEM	153,009
4	KNR 4-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²		
d.1.1	0107-01	front	m ²	63,198	
		szczyty	m ²	29,365	
		podwórze	m ²	7,434	
		2,18*(27,79+0,60*2)			
		2,18*(11,47+1,0*2)			
		2,18*(2,41+1,0)			
		2,18*27,79			
				RAZEM	160,579
5	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1.1	0105-02	oczepienie	m ³	153,009	
		poz.3	m ³	-8,537	
		minus:			
		-0,12*1,0*(28,03*2+0,60*2+2,41+11,47)			
				RAZEM	144,472
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt. kat. III	m ³		
d.1.1	0108-02	oczepienie	m ³	8,522	
		0,12*1,0*(28,03+27,91+0,60*2+2,41+11,47)			
				RAZEM	8,522
7		Koszt odbioru i utylizacji gruzu (licząc za każdy kontener o poj. 5 m3)	szt		
d.1.1	wycena indywidualna	poz.1*0,05		0,72	
		poz.2*0,15		6,70	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		2	szt	7,42	
				2,00	
				RAZEM	2,00
1.2		Izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych			
8	KNR 4-01	Odgrybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.2	0619-05	front	m ²	86,390	
		szczyty	m ²	34,181	
		podwórze	m ²	7,182	
		- od poziomu ławy fundamentowej do poz. 0,50 m powyżej terenu:	m ²	82,814	
		(2,18+0,30+0,50)*(27,79+0,60*2)			
		(2,18+0,30+0,50)*11,47			
		(2,18+0,30+0,50)*2,41			
		(2,18+0,30+0,50)*27,79			
				RAZEM	210,567
9	KNR 0-41	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu - klej BituFix 2K	m ²		
d.1.2	0111-03	front	m ²	86,390	
		szczyty	m ²	34,181	
		podwórze	m ²	7,182	
		- od poziomu ławy fundamentowej do poz. 0,50 m powyżej terenu:	m ²	82,814	
		(2,18+0,30+0,50)*(27,79+0,60*2)			
		(2,18+0,30+0,50)*11,47			
		(2,18+0,30+0,50)*2,41			
		(2,18+0,30+0,50)*27,79			
				RAZEM	210,567
10	KNR 0-23	Wtopienie siatki zbrojącej w warstwę izolacji	m ²		
d.1.2	2612-06	poz.9	m ²	210,567	
	kalk. własna				
				RAZEM	210,567

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.1.2	KNR 0-41 0115-01	Docieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm mocowanym punktowo - od poziomu 1,0 m poniżej terenu do poz. 0,50 m powyżej terenu:	m ²		
	front	(1,0+0,50)*(27,91+0,60*2)	m ²	43,665	
	szczyty	(1,0+0,50)*11,71	m ²	17,565	
		(1,0+0,50)*2,53	m ²	3,795	
	podwórze	(1,0+0,50)*28,03	m ²	42,045	
				RAZEM	107,070
12 d.1.2	KNR-W 3 0207-01	Zabezpieczenie izolacji ściany fundamentowej (poniżej terenu) folią kubełkową - od poziomu terenu do poziomu 1m poniżej terenu	m ²		
	front	1,20*(27,91+0,60*2)	m ²	34,932	
	szczyty	1,20*11,71	m ²	14,052	
		1,20*2,53	m ²	3,036	
	podwórze	1,20*28,03	m ²	33,636	
				RAZEM	85,656
13 d.1.2	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły - od poziomu terenu do poziomu 0,50 m powyżej terenu	m ²		
	front	0,50*(27,91+0,60*2)	m ²	14,555	
	szczyty	0,50*11,71	m ²	5,855	
		0,50*2,53	m ²	1,265	
	podwórze	0,50*28,03	m ²	14,015	
				RAZEM	35,690
1.3		Opaska wokół budynku			
14 d.1.3	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 80 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
	front	0,80*(27,91+0,60*2)	m ²	23,288	
	szczyty	0,80*(11,71+0,80*2)	m ²	10,648	
		0,80*(2,53+0,80)	m ²	2,664	
	podwórze	0,80*28,03	m ²	22,424	
				RAZEM	59,024
2		ELEWACJA			
2.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
15 d.2.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie luźnych i spękanych fragmentów tynków z zaprawy cem-wap. na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
	front	[27,79+0,60*2]*10,54	m ²	305,555	
	ościeża	0,15*[2,50+1,85*2]*2	m ²	1,860	
		0,15*[1,15+1,85*2]*[8+10+10]	m ²	20,370	
		0,15*[1,10+2,60*2]*[2+2]	m ²	3,780	
		0,15*[0,64+1,85*2]*4	m ²	2,604	
		0,35*[1,46+3,30*2]	m ²	2,821	
		minus:			
	okna	-2,50*1,85*2	m ²	-9,250	
		-1,15*1,85*[8+10+10]	m ²	-59,570	
		-1,10*2,60*[2+2]	m ²	-11,440	
		-0,64*1,85*4	m ²	-4,736	
	drzwi	-1,46*3,30	m ²	-4,818	
	szczyt rys. 7	11,47*10,54	m ²	120,894	
	szczyt rys. 9	81,85	m ²	81,850	
	podwórze	27,79*10,54	m ²	292,907	
	ościeża	0,15*[1,15+1,85*2]*12*3	m ²	26,190	
		0,15*[1,15+2,05*2]*2	m ²	1,575	
		0,15*[1,15+0,65*2]	m ²	0,368	
		0,35*[1,20+2,33*2]	m ²	2,051	
		minus:			
	okna	-1,15*1,85*12*3	m ²	-76,590	
		-1,15*2,05*2	m ²	-4,715	
		-1,15*0,65	m ²	-0,748	
	drzwi	-1,20*2,33	m ²	-2,796	
				RAZEM	688,162
16 d.2.1	KNR-W 4-01 0338-01	Skucie rolek 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - podokienniki	m		
	front	2,50*2+1,15*28+1,15*4+0,64*4	m	44,360	
	podwórze	1,15*[36+3]	m	44,850	
				RAZEM	89,210
17 d.2.1	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej poz. 15	m ²		
			m ²	688,162	
				RAZEM	688,162