

ROBOTY DEKARSKIE. DACH PAPOWY DWUSPADOWY UL. JAGIEŁŁY 17 OFICYNĄ w SZCZECINIE.

Dane przedmiarowe do robót dekarских do wykonania :

- wymiana pokrycia papowego na dachach drewnianych.
Obmiar : dach podstawowy : 227,9 m² , daszek nad klatką schodową ; 5,10 m². Razem powierzchnia : 233 m². Przyjmuje się szacunkowo 4 warstwy papy do zdjęcia , wraz z wywózką i utylizacją papy. Dach dwuspadowy , z różną wysokością połaci
- Wykonanie i montaż wyłazów dachowych typowych dla dachów płaskich , pokrytych blachą ocynkowaną , z okuciami i zamknięciem. Wymiary wyłazu : 0,9 x 0,9 m. Szt. 2.
- Wykonanie i montaż drabiny ciesielskiej – wejście na dach z pomieszczenia strychu. Przymocowanie na stałe do podłogi strychu .
- Demontaż i montaż opierzeń blacharskich z blachy ocynkowanej , 0,55mm. Przyjmuje się opierzenia blacharskie kominów dla 4 sztuk do wykonania : 5,01 m²
- opierzenia blacharskie dla pasów nadrynnowych , ścian kolankowych : 34,02 m². Razem opierzenia blacharskie z blachy ocynkowanej 0,55 mm : 39,03 m².
- Wymiana rynien dachowych , wraz z montażem nowych, z blachy ocynkowanej fi 150mm o długości : 43,0 mb.
- Wymiana rynien dachowych , wraz z montażem nowych, z blachy ocynkowanej , fi 120mm , daszek wejściowy nad klatka schodową.
- Wymiana i montaż rur spustowych fi 120mm , ocynk , szt. 2. Łączna długość : 31,0 mb.
- Wymiana i montaż rur spustowych ocynk , fi 100 mm. Długość : 25,0 mb.
- Przemurowanie 4 szt przewodów kominowych o wymiarach :
 1. 1,80x0,4 m , H = 2,60m ,
 2. 1,80 x 0,6 m , H = 2,0 m
 3. 1,60x 0,5 m , H = 2,0 m
 4. 1,40 x 0,5 m , H = 2,0 m. Łączna pow. m³ przemurowań : 6,81 m³. Cegła pełna , klasy 200 , o wymiarach : 25 x 12 x 6,5 cm , otynkowana tynkiem zewnętrznym , dwuwarstwowym , cementowo- wapiennym. Przemurowanie dotyczy powierzchni ponad dachem , bez części strychowej. Czapy kominowe betonowe , zbrojone.

Uwaga : Przy pozostałych kominach , będące w dobrym stanie technicznym , po zdjęciu poszycia papowego należy uwzględnić nowe kołnierze papowe , bez uszkodzenia opierzeń blacharskich istniejących.

- Do wymiany wywiewki wentylacyjne szt 2. , systemowe , ocynkowane
- Przy przemurowaniach przewodów kominowych uwzględnić demontaż anten , opasek mocujących , sztyc, itp.
- montaż i demontaż lejów zsypanych do przemurowywanych kominów i papy. Szt 1.

Wycenę kosztową wykonać w oparciu o cenniki prac remontowych : KNR :4-01 , roboty dekarские , KNR 4-04 roboty dekarские.

Papa do zastosowań : papa termozgrzewalna , modyfikowana SBS- em. Grubość : 5,2 mm. , np. PV 250 S 5.

Roboty do wykonywania pod nadzorem technicznym. Roboty odkryte , do potwierdzeń wykonania .

Szczecin 13 lipca 2023 r.

Sporządziła : Danuta Maniawska- Lenzion
upr. Bud. Nr 178/Sz/86.

