

**ROBOTY DEKARSKIE. DACH PĄPOWY JEDNOSPADOWY UL. JAGIEŁŁY 17
OFICYNA w SZCZECINIE.**

Dane przedmiarowe do robót dekarских do wykonania :

- wymiana pokrycia papowego na dachach drewnianych.
Obmiar : dach podstawowy : 133,0 m² , daszek nad klatką schodową ; 5,10 m². Razem powierzchnia : 138,10 m². Przyjmuje się szacunkowo 4 warstwy papy do zdjęcia , wraz z wywózką i utylizacją papy. Dach wspólny dla dwóch nieruchomości – wspólnot mieszkaniowych.
- Wykonanie i montaż wyłazłów dachowych typowych dla dachów płaskich , pokrytych blachą ocynkowaną , z okuciami i zamknięciem. Wymiary wyłazu : 0,9 x 0,9 m. Szt. 1.
- Wykonanie i montaż drabiny ciesielskiej – wejście na dach z pomieszczenia strychu. Przymocowanie na stałe do podłogi strychu .
- Demontaż i montaż opierzeń blacharskich z blachy ocynkowanej , 0,55mm. Przyjmuje się opierzenia blacharskie kominów dla 3 sztuk do wykonania : 5,01 m²
- opierzenia blacharskie dla pasów nadrynnowych , ścian kolankowych : 35,0 m². Razem opierzenia blacharskie z blachy ocynkowanej 0,55 mm : 39,03 m².
- Wymiana rynien dachowych , wraz z montażem nowych, z blachy ocynkowanej fi 150mm o długości : 20,5 mb.
- Wymiana rynien dachowych , wraz z montażem nowych, z blachy ocynkowanej , fi 120mm , daszek wejściowy nad klatka schodową – 4,0 mb
- Wymiana i montaż rur spustowych fi 120mm , ocynk , szt. 21 Łączna długość : 14,0 mb.
- Wymiana i montaż rur spustowych ocynk , fi 100 mm. Długość : 20,0 mb. (klatka schodowa)
- Przemurowanie 3 szt przewodów kominowych . Powierzchnia tynków zewnętrznych: 21,75m².
Łączna pow. m³ przemurowań : 1,48 m³. Cegła pełna , klasy 200 , o wymiarach : 25 x 12 x 6,5 cm , otynkowana tynkiem zewnętrznym , dwuwarstwowym , cementowo-wapiennym. Przemurowanie dotyczy powierzchni ponad dachem , bez części strychowej. Czapy kominowe betonowe , zbrojone , o powierzchni 0,252m³.

Uwaga : Przy pozostałych kominach , będące w dobrym stanie technicznym , po zdjęciu poszycia papowego należy uwzględnić nowe kołnierze papowe , bez uszkodzenia opierzeń blacharskich istniejących.

- Do wymiany wywiewki wentylacyjne szt 1. , systemowe , ocynkowane
- Przy przemurowaniach przewodów kominowych uwzględnić demontaż anten , opasek mocujących , sztyc, itp.
- montaż i demontaż lejów zsypanych do przemurowanych kominów i papy. Szt 1.
- Utylizacja papy 8,5 m³.

Wycenę kosztową wykonać w oparciu o cenniki prac remontowych : KNR :4-01 , roboty dekarские , KNR 4-04 roboty dekarские.

Papa do zastosowań : papa termozgrzewalna , modyfikowana SBS- em. Grubość : 5,2 mm. , np. PV 250 S 5.

Roboty do wykonywania pod nadzorem technicznym. Roboty odkryte , do potwierdzeń wykonania .

Szczecin 29.08. 2023 r.

Sporządziła : Danuta Maniawska- Lenzion
upr. Bud. Nr 178/Sz/86.

