

Szczecin dnia 23,08,2023r

W.M .Wawrzyniaka 7 D  
piwnica/ M2/M3/M7/M8/M12/

**DOTYCZY:**

Wymiany i modernizacji pionu kanalizacyjnego DN 110 łazienkowego ( wysokość kondygnacji 3,90m) z żeliwa na PVC DN 110, likwidację wpustów stropowych i podłączenie wszystkich istniejących urządzeń nad stropowo . Od rewizji do połączenia z wywiewką na strychu( adaptacją) . Zabetonowanie przejść stropowych i starych wpustów zaprawą uszczelniającą .

Wymiana pionu wodnego DN 25-15 na PP DN 32-25 od poziomu piwnicy do ostatniej kondygnacji .

**Zakres prac:**

- demontaż zabudowy pionów
- demontaż rur żeliwnych DN 110 – 50
- demontaż rur wodnych DN 25-15
- przekucia stropów i przebicia ścian
- montaż pionu kanalizacyjnego DN 110 i podejść pod istniejące urządzenia
- montaż pionu wodnego PP 32-25 z podłączeniem do istniejących inst. Z zaworem odcinającym na mieszkanie ,spięcie z wodomierzem i zaplombowanie
- Sprawdzenie szczelności inst.
- zabetonowanie przejść stropowych i przebić ścian zaprawą szczelną
- odtworzenie zabudów pionu płytą kartonowo-gipsową z wstępnym szpachlowaniem bez szlifowania , bez malowania i bez okładzin ściennych
- wywiezienie gruzu i zanieczyszczeń z terenu budowy .

M 8 zostanie podłączone pod stropowo ze względu na istniejącą już nową kabinę prysznicową z odwodnieniem liniowym i stan całej łazienki jako nowy po kapitalnym remoncie .

Termin wykonania prac to 3 dni robocze:

- 1- Rozebranie zabudów pionu
- 2- Demontaż starych pionów i budowa nowych
- 3- Odtworzenie zabudów pionu uprzątnięcie terenu budowy

Jeżeli zaistnieje konieczność wymiany miski ustępowej ze względu na brak możliwości demontażu i ponownego montażu ( osadzenie na beton lub popękana ) lub typ miski uniemożliwia podłączenie nad stropowo ( typ Warszawski ) miska ustępowa zostanie zakupiona i wymieniona przez nas .

Koszt 1 miski ustępowej (kompakt ) wynosi 500,00 PLN brutto .  $3 \times 500 \text{ zł} = 1500$

Stara miska zostanie sfotografowana a zdjęcie zostanie przesłane do inspektora bądź zarządcy , wspólnoty.

Kwota ewentualnych misek ustępowych zostanie uwzględniona w odrębnej pozycji na fakturze z zaznaczeniem w jakim lokalu została wymieniona.

Okres gwarancji 24 miesięcy .

Całkowita wartość inwestycji :

Szczecin dnia 23,08,2023r

W.M .Wawrzyniaka 7 D  
piwnica/ M2/M3/M7/M8/M12/

DOTYCZY:

Wymiany i modernizacji pionu kanalizacyjnego DN 75 kuchennego ( wysokość kondygnacji 3,90m) z żeliwa na PVC DN 75. Od rewizji do połączenia z wywiewką na strychu (adaptacji). Zabetonowanie przejść stropowych i starych zaprawą szczelną .

Wymiana pionu wodnego DN 25-15 na PP DN 32-25 od poziomu piwnicy do ostatniej kondygnacji .

Zakres prac:

- demontaż zabudowy pionów
- demontaż rur żeliwnych DN 75 – 50
- demontaż rur wodnych DN 25-15
- przekucia stropów i przebicia ścian
- montaż pionu kanalizacyjnego DN 75 i podejść pod istniejące urządzenia
- montaż pionu wodnego PP 32-25 z podłączeniem do istniejących inst. Z zaworem odcinającym na mieszkanie ,spięcie z wodomierzem i zaplombowanie
- Sprawdzenie szczelności inst.
- zabetonowanie przejść stropowych i przebić ścian
- odtworzenie zabudów pionu płytą kartonowo-gipsową z podstawowym szpachlowaniem , bez szlifowania , bez malowania i bez okładzin ściennych
- wywiezienie gruzu i zanieczyszczeń z terenu budowy .

Termin wykonania prac to 3 dni robocze:

- 1- Rozebranie zabudów pionu
- 2- Demontaż starych pionów i budowa nowych
- 3- Odtworzenie zabudów pionu uprzątnięcie terenu budowy

Okres gwarancji 24 miesięcy .

Całkowita wartość inwestycji :

R