

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych (21,65*2)*1,5 61.95	m ² m ²	61.950	
				RAZEM	61.950
2	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV (21,65*2)*1,5*1,5 97.42	m ³ m ³	97.420	
				RAZEM	97.420
3	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem 10.0	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 0105-06	Przewóz zdjętych płyt chodnikowych i taczkami na odległość do 20 m 64,95*0,15 Krotność = 2 9.74	m ³ m ³	9.740	
				RAZEM	9.740
5	KNR 4-01 0423-01 analogia	Podstemplowanie szafek gazowych , biegów schodowych zewnętrznych , okienek piwnicznych - front , podwórze 18.0	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze piwnicznym powierzchni do 0.25 m2 10.0	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających roboty ziemne - wykopy 21,65*2 43.30	m m	43.300	
				RAZEM	43.300
9	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 21,65*2*1,5 64.95	m ² m ²	64.950	
				RAZEM	64.950
10	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 64.95	m ² m ²	64.950	
				RAZEM	64.950
11	KNR-W 2-02 0608-10	Izolacje cieplne z płyt styropianowych - xps gr. 5 cm, pionowe na zaprawie bez siatki metalowej 64.95	m ² m ²	64.950	
				RAZEM	64.950
12	KNR 2-02 0607-01 analogia	Zabezpieczenie styroduru folią budowlaną fundamentową "kubelkową" 64.95	m ² m ²	64.950	
				RAZEM	64.950
13	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 97.42	m ³ m ³	97.420	
				RAZEM	97.420
14	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 97.42	m ³ m ³	97.420	
				RAZEM	97.420
15	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. (21,65*2)*1,5 64.95	m ² m ²	64.950	
				RAZEM	64.950
16	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7 64.95	m ² m ²	64.950	
				RAZEM	64.950

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-21 0501-06	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm. Materiał z odzysku. 64.95	m ² m ²	 64.950	
				RAZEM	64.950
18	KNR 2-02 1805-11 analogia	Osadzenie gotowych przeseł z siatki w ramach z kształtowników - tymczasowe zabezpieczenie robót ziemnych 21,65*2*1,0 43.20	m ² m ²	 43.200	
				RAZEM	43.200