



**Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. KAROLA MIARKI 8**

**WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WLZ
- zgodnie z załączonym schematem WLZ i układu
pomiarowego**

Zakres prac:

1. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) od złącza kablowego SK3 nr 27999 do projektowanej tablicy głównej TG w budynku na parterze na klatce schodowej.
2. Montaż projektowanej w.w. tablicy głównej TG w budynku na parterze na klatce schodowej.
3. Montaż WLZ pion od tablicy głównej TG do zestawów licznikowych ZL1 (Ip.) i ZL2 (Iip.) na klatce schodowej.
4. Montaż w.w. zestawów licznikowych ZL1 (Ip.) i ZL2 (Iip.) na klatce schodowej.
5. Ułożyć w rurkach PCV przewody YDY 5x4mm² od w.w. zestawów licznikowych do tablic mieszkaniowych TM w lokalach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17 i 21. Do pozostałych mieszkań nr 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 i 24, pozostawić istniejące przewody zasilające do tablic mieszkaniowych TM.
6. Wykonanie oświetlenia klatki schodowej z instalacją pod tynkiem z zastosowaniem opraw LED z czujnikami ruchowo-żmierzchowymi, a na strychu i w piwnicy instalację prowadzić w rurkach na tynku-stosować oprawy kanałowe z siatką.
7. Wykonanie połączeń wyrównawczych – uziemienie rur w piwnicy.
8. Wykonanie pomiarów elektrycznych zamontowanych wszystkich instalacji elektrycznych i protokoły pomiarów dostarczyć do ZBiLK.
- 9.

Otrzymują:

1. Katarzyna Konopczyńska
2. a/a

Sprawę prowadzi inspektor nadzoru prac elektrycznych ZBiLK
Jan Skwarczyński, tel. 606 20 20 44

inż. Jan Skwarczyński
upr. projektowo-budowlane
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nr ewid. 40/Sz/79

--	--