



# WYSZYŃSKIEGO 10/3A



1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umiejscowienie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Inspektor nadzoru  
w branży elektrycznej  
Maja Kapińska  
Lp. 2122/99/GW/01/01



Oznaczenia aparatów	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Oznaczenia zacisków						
Opis	obwód oświetleniowy mieszkanie	obwód gniazd pokój 1	obwód gniazd pokój 2	obwód gniazd kuchnia pralka	obwód gniazd kuchnia	obwód gniazd kuchnia podgrzewacz wody
Moc						
Długość kabla						
Przekrój kabla	3(4)x1,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>
Typ kabla	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V

WYSZYNSKIEGO 10M3A

Rozdzielnia RN IP 20 n/t

Nr. projektu:	C. S. Kupińska	F
Nr. rysunku:	B. S. Kupińska	E
Data:	A. S. Kupińska	D
Autor:	Maja Kupińska	Nr. akurusa: