



# ŻUPAŃSKIEGO 13/14



1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umiejscowienie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Inspektor nadzoru  
w branży elektrycznej  
Maja Szpińska  
ul. Łódzka 24/25/26/27/28/29



Oznaczenia aparatów Oznaczenia zacisków	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5				
Opis	obwód oświetleniowy	obwód gniazd kuchnia podgrzewacz wody	obwód gniazd kuchnia kuchienka elektryczna	obwód gniazd kuchnia	Obwód gniazd kuchnia -pokój				
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>				
Typ kabla	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V				

**ZUPANSKIEGO 13M14**

**istn. szafka metalowa**

Nr. projektu:	Niemierzyńska6m13		C	F
Nr. rysunku:			B	E
			A	D
Data:	Autor:	MAJAKUPIŃSKA	Nr. akursza:	1 / 1