



ŻUPAŃSKIEGO 17/39



1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umieszczenie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Instalator nadzoru
w branży elektrycznej
Maja Kupińska
Data: 2018-09-02



Oznaczenia aparatów	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Oznaczenia zacisków							
Opis	OBWÓD OŚWIETLE...	OBWÓD GNIĄZD KUCHNIA PODGRZE... WODY	OBWÓD GNIĄZD POKÓJ 1,2	OBWÓD GNIĄZD KUCHNIA	OBWÓD GNIĄZD KUCHNIA GRZEJNIK	OBWÓD GNIĄZD GRZEJNIK POKÓJ 1	OBWÓD GNIĄZD GRZEJNIK POKÓJ 2
Moc							
Długość kabla	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²
Przekrój kabla	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V
Typ kabla							