


Schemat strukturalny tablicy TM 230 V 50 Hz



Pi=8,90 kW
Pszcz.=8,90x0,43=3,83 kW
I1-f=17,5 A
Ib1-f=20 A

Nr obwodu		1	2	3	4	5	6	
Opis aparatów	Licznik	Oswietl. dzwonek	bojler* kuchnia	pralka* kuchnia	gn. wtyk. kuchnia	gn. wtyk. pokój 1	grzejnik kuchnia	
Moc		0,30	1,50	2,00	1,80	1,80	1,50	
Przechr. przew.		3,4x1,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	
Typ przewodu		YDYp450/750V	---	---	---	---	---	

UWAGI	Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; stosować materiały i osprzęt dopuszczone do obrotu i posiadające aprobaty techniczne	Dotyczy	TM	Adres	Swarozycza 11/26
				Nr rys.	2