MAŁKOWSKIEGO 21/13



1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umiejscowienie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników , wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Inspektor nadzoru
w branży elektrycznej
Maja Łapińska
upr. zaświadczenie



Oznaczenia aparatów	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7		
Oznaczenia zacisków									
Opis	obwód oświetleniowy mieszkanie	obwód gniazd pokój	obwód gniazd kuchnia	obwód gniazd kuchnia grzejnik 1,5kW	obwód gniazd łazienka drabinka 800W	obwód gniazd łazienka pralka	obwód gniazd łazienka podgrzewacz wody(lub kuchnia)		
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla	3(4)x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2		
Typ kabla	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V		

MALKOWSKIEGO 21M13

Rozdzielnia RN 12 IP 20 n/t

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:		B		E	
		A		D	
Data:		Autor:	Maja Kupińska	Nr. akrusza:	1 / 1