



BOGUSŁAWA 19/5



1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umieszczenie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Inspektor Nadzoru
w branży elektrycznej
Maja Kupińska
bud. ZAB/0009/OWO/00



Oznaczenia aparatów	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Oznaczenia zacisków						
Opis	obwód oświetleniowy mieszkanie	obwód gniazd pokój 1,2	obwód gniazd pokój 2 grzejnik 1,5kW	obwód gniazd kuchnia grzejnik 1,5kW	obwód gniazd kuchnia podgrzewacz wody	obwód gniazd kuchnia
Moc						
Długość kabla						
Przekrój kabla	3(4)x1,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²
Typ kabla	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V

BOGUS£AWA 19M5

Rozdzielnia RN8 IP 20 n/t

Nr. projektu:		C		F
Nr. rysunku:		B		E
		A		D
Data:		Autor:		Maja Kupińska
				Nr. akusza: 1 / 1