


UWAGI

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCJI LUB JEJ CZĘŚCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY.

WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA PODANE SĄ W CENTYMETRACH.

WSZYSTKIE UŻYTE DO PRZEDMIOTOWEJ WYKOŃCZENIA I MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA

DOPUSZCZENIA ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ZEZWALAJĄCE NA STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.

UWAGI	SCHEMAT	NAZWA	ILOŚĆ
<p>Stolarka okienna rozwieralno-uchylna dwudzielna z PCV biała o współczynniku <math>U=1,1W/m^2K</math>.</p> <p>Wymiar otworów i ich wypionowanie oraz podziały sprawdzić na miejscu budowy przed zamówieniem.</p> <p>Okno wyposażać w nawietrzak systemowy ciśnieniowy.</p> <p>Wymiar szerokości podano w świetle ościeży.</p>		<p>O1</p> <p>LOKAL MIESZKALNY</p> <p>S=90cm, H=150cm</p>	<p>5</p>

NR RYSUNKU <b>A6</b>	NAZWA RYSUNKU <b>ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ</b>	ADRES INWESTYCJI <b>ul. Bolesława Krzywoustego 75 oficyna, dz. nr 15/23 obręb 1041</b>	TYTUŁ PROJEKTU <b>TERMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO</b>	SKALA <b>-</b>	FAZA <b>RB</b>	DATA <b>07. 2016</b>	<b>BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PATRYK KRUPCZAŁA</b>  ul. Witkiewicza 54/14 71-125 Szczecin	PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Patryk Krupcała nr upr. 24/ZPOIA/OKK/2013
-------------------------	---	---	---	-------------------	-------------------	-------------------------	--	---