



DUBOIS 4/19



1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umieszczenie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi
8. Tablice licznikowe w lokalu montować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ENEA

Inspektor nadzoru
w budownictwie elektrycznym
[Signature]
2/98



Oznaczenia aparatów	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Oznaczenia zacisków					
Opis	Obwód oświetleniowy	obwód gniazd podgrzewacz wody kuchnia	obwód gniazd kuchnia	obwód gniazd kuchnia grzejnik elektryczny	obwód gniazd pokój 1,2
Moc					
Długość kabla	3(4) x 1,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²
Przekrój kabla	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V
Typ kabla					