Nr obwodu		01	01		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5		1.6	1.7	
Nazwa urządzenia		Zasilanie z tablicy licznikowej TL	II stopień ochrony p.przep.		gniazda 1-faz. 1/2P+N+Z ogólne kuchnia	gniazda 1-faz. 1P+N+Z kuchenka elektr. okap	gniazdo 1-faz. 1P+N+Z pralka	gniazda 1-faz. 1P+N+Z łazienka	oświetlenie kuchnia łazienka przedpokój		istniejąca instalacja gniazd wtyk. poza projekt. pomieszczeniami	istniejąca instalacja oświetleniowa poza projekt. pomieszczeniami	
Moc [kW]		4.0	——		2.0	4.0	2.0	2.0	0.5		2.0	0.5	
przewód		YDYżo 3 x 6	LgYżo 4		YDYpżo 3 x 2.5	YDYpżo 3 x 2.5	YDYpżo 3 x 2.5	YDYpżo 3 x 2.5	YDYpżo 3 x 1.5		istniejące oprzewodowanie	istniejące oprzewodowanie	



Uwagi :

1. Tablicę mieszkaniową TM wykonać na bazie obudowy naściennej 1 x 18 modułów.
2. Wewnątrz zabudować aparaturę zgodnie ze schematem.
3. Istniejącą instalację gniazd wtykowych i oświetlenia mieszkania poza proj. pomieszczeniami przyłączyć do proj. tablicy TM zgodnie ze schematem.
4. Ochrona przeciwporażeniowa :
   - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania - układ TN-C-S,
   - wyłącznik różnicowoprądowy w tablicy TM.

ul. Niemcewicza 35 Szczecin LOKAL NR 23

Bilans mocy

Po1 = 4 x 2 kW x 0.15 = 1.2 kW (gniazda wtykowe)
Po2 = 1.0 kW x 0.8 = 0.8 kW (oświetlenie)
Po3 = 4.0 kW x 0.5 = 2.0 kW (kuchnia elektr.)

Pp = Po = Po1 + Po2 + Po3 = 4.0 kW
kz = 1.0

USŁUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE mgr inż. Rafał Sawicki
71–437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/22
72–200 Nowogard, ul. Kazimierza Wielkiego 7 tel. 604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Niemcewicza 35 Szczecin LOKAL NR 25

Inwestor; Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25, 70–546 Szczecin

Opracowanie: Przebudowa lokalu mieszkalnego – wydzielenie łazienki z wc

Skala

Tytuł rys.	Branża :	Data
TABLICA MIESZKANIOWA TM	ELEKTRYCZNA	09.2017

Projektował	mgr inż. G.Gola	upr. 27/Sz/2002		Nr rys. 1
Sprawdził:	mgr inż. A. Wieczorkiewicz	upr. 53/Sz/78		