



WIDOK NADPROŻA NAD DRZWIAMI ŁAZIENKI skala: 1:10




PRZEKRÓJ A-A skala: 1:10




UWAGA:  
BELKI WYKONAĆ ZE STALI S235JR

WIDOK NADPROŻA NAD DRZWIAMI KUCHNI skala: 1:10 1 szt.



PRZEKRÓJ A-A skala: 1:10



UWAGA:  
BELKI WYKONAĆ ZE STALI S235JR

1. NA ŚCIANIE WYTRASOWAĆ OBRYS OTWORU.
2. PODSTEMPLOWAĆ STROP.
3. W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE WYKUĆ POZIOMĄ BRUZDĘ WYSOKOŚCI BELKI ZWIĘKSZONĄ O 40–50 mm. GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA NA PODPORACH MIN. 20 cm Z KAŻDEJ STRONY.
4. NA PODPORACH WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE Z BETONU C20/25, O GRUBOŚCI MIN. 10 cm I DŁUGOŚCI MIN. 25 cm.
5. BRUZDĘ PRZEMYĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM I WSTAWIĆ BELKĘ STALOWĄ, KTÓRĄ NALEŻY CZASOWO ZAMOCOWAĆ DREWNIANYMI KLINAMI, A NASTĘPNIE PRZESTRZEŃ WOKÓŁ KOŃCÓW BELEK WYPEŁNIĆ TWARDOPLASTYCZNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ. OTWÓR MIĘDZY BELKĄ A MUREM WYPEŁNIĆ RZADKĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, Z KOLEI MIĘDZY GÓRNĄ PÓŁKĄ BELKI A MUR WPROWADZIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ DOKŁADNIE UBIJAJĄC.
6. DRUGĄ BELKĘ NADPROŻA MOŻNA ZAŁOŻYĆ PO OK. 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZEJ.
7. PO KOLEJNYCH 5 DNIACH ROZEBRAĆ PODSTEMPLOWANIE I WYBURZYĆ FRAGMENT ŚCIANY UZYSKUJĄC POŻĄDANY OTWÓR.
8. NA STOPKI BELEK NAŁOŻYĆ SIATKĘ STALOWĄ I OTYNKOWAĆ OŚCIEŻA UZYSKANEGO OTWORU

Główny projektant:  
PROKON - PROJEKTOWANIE  
mgr inż. MONIKA GRABOWSKA  
71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14

Nazwa obiektu: WYDZIELENIE ŁAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W LOKALU MIESZKALNYM W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM.			Branża: ARCH. - BUD.
Adres: 70-245 SZCZECIN UL. B.KRZYWOUSTEGO 77/8 OFICyna (DZIAŁKA NR 15/42 OBRĘB 1041)			Skala: 1:10
Inwestor: GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH 70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25			Data: 08.2017
Tytuł rysunku: NADPROŻA STALOWE m.77/8			Faza: PB-W.
Projektował:	mgr inż. Monika Grabowska	136/Sz/90, ZAP/BO/1193/01	Nr rys.: 2K.
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Grabowska		
Sprawdził:	mgr inż. Marek Wąsowicz	ZAP/0109/POOK/05 spec. konstr-bud.	