



skala: 1:10      2 szt.



## PRZEKRÓJ A-A skala: 1:10



UWAGA:  
BELKI WYKONAĆ ZE STALI S235JR

1. NA ŚCIANIE WYTRASZOWAĆ OBRYS OTWORU.
2. PODSTEMPOWAĆ STROP.
3. W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE WYKUĆ POZIOMĄ BRUZDĘ WYSOKOŚCI BELKI ZWIĘKSZONĄ O 40–50 mm. GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA NA PODPORACH MIN. 20 cm Z KAŻDEJ STRONY.
4. NA PODPORACH WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE Z BETONU C20/25, O GRUBOŚCI MIN. 10 cm I DŁUGOŚCI MIN. 25 cm.
5. BRUZDĘ PRZEMYĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM I WSTAWIĆ BELKĘ STALOWĄ, KTÓRĄ NALEŻY CZASOWO ZAMOCOWAĆ DREWNIANYMI KLINAMI, A NASTĘPNIE PRZESTRZEŃ WOKÓŁ KOŃCÓW BELEK WYPEŁNIĆ TWARDOPLASTYCZNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ. OTWÓR MIĘDZY BELKĄ A MUREM WYPEŁNIĆ RZADKĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, Z KOLEI MIĘDZY GÓRNĄ PÓLKĘ BELKI A MUR WPROWADZIĆ WILGOTNĄ ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ DOKŁADNIE UBIJAJĄC.
6. DRUGĄ BELKĘ NADPROŻA MOŻNA ZAŁOŻYĆ PO OK. 5 DNIACH OD ZAMONTOWANIA PIERWSZEJ.
7. PO KOLEJNYCH 5 DNIACH ROZEBRAĆ PODSTEMPOWANIE I WYBURZYĆ FRAGMENT ŚCIANY UZYSKUJĄC POŻĄDANY OTWÓR.
8. NA STOPKI BELEK NAŁOŻYĆ SIATKĘ STALOWĄ I OTYNKOWAĆ OŚCIEŻA UZYSKANEGO OTWORU

<b>Główny projektant:</b> <b>PROKON - PROJEKTOWANIE</b> <b>mgr inż. MONIKA GRABOWSKA</b> <b>71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14</b>			
<b>Nazwa obiektu:</b> <b>WYDZIELENIE ŁAZIENKI Z KUCHNI WRAZ Z NIEZBĘDĄ</b> <b>INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W LOKALU MIESZKALNYM</b> <b>W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM.</b>			<b>Branża:</b> ARCH. - BUD.
<b>Adres:</b> 70-736 SZCZECIN UL. KOLSKA 2/11 (DZIAŁKA NR 21/6 OBRĘB 3073)			<b>Skala:</b> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">1:10</div>
<b>Inwestor:</b> GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH 70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25			<b>Data:</b> 09.2017
<b>Tytuł rysunku:</b> <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">NADPROŻE STALOWE m.2/11</div>			<b>Faza:</b> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; text-align: center;">PB-W.</div>
<b>Projektował:</b>	mgr inż. Monika Grabowska	136/Sz/90, ZAP/BO/1193/01	<b>Nr rys.:</b> <div style="font-size: 4em; font-weight: bold; text-align: center;">2K.</div>
<b>Opracował:</b>	mgr inż. Aleksandra Grabowska		
<b>Sprawdził:</b>	mgr inż. Marek Wąsowicz	ZAP/0109/POOK/05 spec. konstr.-bud.	