


SCHEMAT ZADASZENIA WEŚCIA
skala 1:20



2 x RURA KWADRATOWA 50x50 mm L=109cm PRZYSYPAWANA
DO BLACHY 200x200x5 MM, MOCOWANA DO ŚCIANY (ELEMENT
KONSTRUKCJI NOŚNEJ) NA 4 ŚRUBY WKLEJANE M12,
DŁUGOŚCI MIN 30 CM WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

Główny projektant:

PROKON - PROJEKTOWANIE
mgr inż. MONIKA GRABOWSKA
71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14

Nazwa obiektu:

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPÓW NAD PIWNICĄ
I OSTATNIA KONDYGNACJĄ MIESZKALNĄ, WYKONANIE
INSTALACJI C.O., Z.W. I C.W.U., WYKONANIE WĘZŁA CIEPLNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIEŁORODZINNYM.

Kategoria obiektu: XIII

Adres:

70-254 SZCZECIN UL. ŁOKIETKA 1 OFICyna
(DZIAŁKA NR 15/35 OBRĘB 1041)

Inwestor:

GINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH
70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25

Tytuł
rysunku:

DETAL ZADASZENIA

Projektował:

mgr inż. Monika Grabowska

136/Sz/90,
ZAP/BO/1193/01

Opracował:

inż. arch. Aleksandra Grabowska

Sprawdził:

Branża:

ARCH. - BUD.

Skala:

1:10

Data:

05.2018

Faza:

PW.

Nr rys.:

12.