

LEGENDA

H - OZNACZENIE HYDRANTU
SW1, ZSŻ2, ... - OZNACZENIE KONSTRUKCJI PRZEGRODY
EI30 Sm, ... - OZNACZENIE KLASY P. POŻ. NOWOPROJEKTOWANYCH DRZWI

- ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE NOWYCH ŚCIAN
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE OD WEWNĄTRZ ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN DO WYS. 85cm POWYŻEJ POZIOMU PODŁOGI - oznaczenie na rzucie
- NOWE ŚCIANY
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY

Zestawienie pomieszczeń Piętro II

Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie ścian	Wykończenie podłogi	Komentarz
201	DK Słowinin - Klatka schodowa A	30,41 m²	gładź gipsowa	płytki ceramiczne	KLATKA
202	DK Słowianin - Szatnie	26,80 m²	gładź gipsowa	płytki ceramiczne	
203	DK Słowianin - Pom. Techniczne	11,31 m²	gładź gipsowa	płytki ceramiczne	
204	Siłownia - Pom. Gospodarcze	6,97 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
205	Komunikacja	48,87 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
206	Siłownia - Masaże	5,38 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
207	Siłownia - Solarium	5,90 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
208	Siłownia - Pom. Gospodarcze	6,06 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
209	DK Słowianin	7,78 m²	gładź gipsowa	istniejące wyk.	
210	Klatka schodowa B	20,94 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	KLATKA
211	DK Słowianin - Pom. instalacji wentylacji	21,33 m²	płytki ceramiczne	płytki ceramiczne	
212	Siłownia - Sala do ćwiczeń	105,86 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
213	Siłownia - Sala do ćwiczeń	35,40 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
214	Siłownia - Pom. Gospodarcze	9,05 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
215	Siłownia - WC	4,15 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
216	Siłownia - WC	7,66 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
217	Siłownia - WC	9,00 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
218	Siłownia - WC	7,91 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
219	Siłownia - WC	4,12 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
220	Siłownia - WC	5,76 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
221	Klatka schodowa C	44,88 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	KLATKA
222	Siłownia - Sala do ćwiczeń	81,31 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
223	Siłownia - Sala do ćwiczeń	35,26 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
224	Siłownia - Sala do ćwiczeń	28,61 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
225	Komunikacja	18,91 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
226	Siłownia - Szatnia	21,09 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
227	Siłownia - Szatnia	29,29 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
228	Siłownia - Pom. Gospodarcze	5,61 m²	gładź gipsowa	istniejące wyk.	
229	Siłownia - Sala do ćwiczeń	68,54 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
230	Siłownia - Sala do ćwiczeń	52,86 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
231	Siłownia - Sala do ćwiczeń	147,90 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
232	Siłownia - Sala do ćwiczeń	32,83 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
233	Siłownia - Sala do ćwiczeń	70,63 m²	istniejące wyk.	istniejące wyk.	
234	DK Słowianin - Kasa	2,18 m²			
02 II Piętro: 34		1020,56 m²			
34		1020,56 m²			

UWAGI
- WSZYSTKIE BIEGI SCHODOWE SĄ DO USUNIĘCIA I WYKONANIA NA NOWO ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORAZ DOKUMENTACJĄ RYSUNKOWĄ, DOKONAĆ PONOWNYCH POMIARÓW NA BUDOWIE PLANOWANYCH BIEGÓW SCHODOWYCH - DOWIĄZUJĄC SIĘ DO ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH STROPÓW

UWAGI PPOŻ. CAŁY BUDYNEK, NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH:
- HYDRANTY DO WYMIANY NA 25/30 (OBECNIE SĄ 52/20)
- ŚCIANKI DZIAŁOWE ORAZ PRZESZKLENIA (PONIŻEJ 2 M OD PODŁOGI) DOSTOSOWAĆ DO KLASY EI30
- NADPROŻA W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH DOSTOSOWAĆ DO KLASY R60 - W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA NOWE
- GŁÓWNĄ KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ BUDYNKU ZABEZIECZYĆ DO R120 (W TYM TEŻ SŁUPY STALOWE I POZOSTAŁE)
- STROPY DO REI60
- DACH DO REI30
- WSZYSTKIE BUDYNKI/DOBUDÓWKI ODDALONE MNIEJ JAK 8 M NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ICH DACHY DO REI30
- NAD KLATKAMI ZASTOSOWAĆ KLAPY DYMOWE Z NAWIEWEM MECHANICZNYM ZGODNIE Z CNBOP-PIB W-0003:2016
- WINDA KONSTRUKCJA ORAZ PRZEGRODY REI60

LEGENDA - OZNACZENIA
H - PROJEKTOWANE HYDRANTY
AP - DRZWI Z ZABEZPIECZENIAMI PRZECIW PANICE
S - DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI
KSA, KSB, KSC - OZNACZENIA KLATEK SCHODOWYCH

- ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ORAZ ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI TEJ ORAZ INNYCH BRANŻY.
- WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, PRZEPISAMI ,KARTAMI TECHNICZNYMI, WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ I WIEDZĄ TECHNICZNĄ.
- POMIARY NA BUDOWIE STANU ISTNIEJĄCEGO WYKONANO SKANEREM 3D.

- W całej strefie pożarowej obowiązuje zakaz stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów budowlanych łatwopalnych, których produkty rozkładu termicznego są wysoce toksyczne lub intensywnie dymiące. Powyższe dotyczy również posadzek i wykładzin podłogowych.
- Luźno zwisające kurtyny na scenie sali koncertowej oraz zasłony okienne musza być co najmniej trudnozapalne (kryterium kwalifikacyjne skreśla §258 ust 1a WT).
- Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwopalnych jest zabronione.
- Podłoga sceny musi spełniać wymogi §259 WT. Wymóg trudnozapalności jest niewystarczający.
- W Sali koncertowej oraz w sali konferencyjnej stosowanie łatwozapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia, wykończenia wnętrz i wykładzin podłogowych jest zabronione.
- Sufity podwieszane i okładziny sufitów powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

INTERWOT
ul. Piękna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
tel. 605-642-800
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres
ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12 obręb 1039 Szczecin

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża
ARCHITEKTURA

Inwestor
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

	nr upr. bud.	podpis
Opracował:		
inż. Katarzyna Podgórska		
dr inż. Rafał Nowak		
Projektował:		
mgr inż. arch. Jerzy Mrowiński	170/Sz/85	
Sprawdził:		

Tytuł rysunku	Skala	Nr rys.
RZUT II PIĘTRA	1 : 50	AW04
	Data 03.2019	