

ELEWACJA WSCHODNIA


LEGENDA

OKŁADZINA Z PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH
W KOLORZE RAL 7047

ISTNIEJĄCA ELEWACJA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
DO OCZYSZCZENIA I UZUPEŁNIENIA SPOIN WG.
ROPGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCY COKÓŁ Z GRANITU - DO OCZYSZCZENIE WG PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH.
Wszystkie przewody elektryczne i inne wystające elementy należy uporządkować,
nowe przemurowania dostosować do zabytkowego przewiazania io koloru cegłu
oraz spoiny.

OKNA III PIETRA NOWE ALUMINIOWE O WYMIARACH 1400X2900mm oraz
700x2900mm. ISTNIEJĄCE OKNA NIŻSZYCH KONDYGNACJI ZALECA SIĘ WYMIENIC
NA NOWE PLASTIKOWE O SPÓJNYM UKŁADZIE ARCHITEKTONICZNYM
ODTWARZAJĄC ZABYTKOWY PODZIAŁ SZPROSÓW W OKNACH - ZALECA SIĘ
KOLOR GRAFITOWY OBRAMIEŃ OKIENNYCH. NOWE OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU
PRZENIKANIA OKIEN $U<0,6\text{ W/(m}^2\text{*K)}$



- Kolory na wydruku oraz na ekranie monitora mogą odbiegać od wybranych wg wzornika, dlatego kolor należy bezwzględnie sprawdzić wg numeru we WZORNIKU PRODUCENTA.
- Wykonana elewacja podlega działanią zewnętrznzych warunków atmosferycznych dlatego należy ją okresowo odświeżać (oczyszczać) i zabezpieczać przeciw rozwojowi mikroorganizmow (np algi, grony) odpowiednimi środkami.

INTERWOT

ul. Piękna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
tel. 605-642-800
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ
DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I
ŻAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres

ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12
obręb 1039 Szczecin

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża

ARCHITEKTURA

Inwestor	Gmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
	nr upr. bud.	podpis
Opracował:		
inż. Katarzyna Podgórska		
dr inż. Rafał Nowak		
Projektował:		
mgr inż. arch. Jerzy Mrowińsk	170/Sz/85	
Sprawdził:		

Tytuł rysunku KOLORYSTYKA - ELEWACJA WSCHODNIA	Skala 1 : 100	Nr rys. AW12
	Data 03.2019	