


ELEWACJA ZACHODNIA II



ELEWACJA ZACHODNIA I



LEGENDA



OKŁADZINA Z PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH
W KOLORZE RAL 7047



ISTNIEJĄCA ELEWACJA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
DO OCZYSZCZENIA I UZUPEŁNIENIA SPOIN WG.
ROPGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCY COKÓŁ Z GRANITU - DO OCZYSZCZENIE WG PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH.
Wszystkie przewody elektryczne i inne wystające elementy należy uporządkować,
nowe przemurowania dostosować do zabytkowego przewiazania io koloru cegły
oraz spoiny.

OKNA III PIETRA NOWE ALUMINIOWE O WYMIARACH 1400X2900mm oraz
700x2900mm. ISTNIEJĄCE OKNA NIŻSZYCH KONDYGNACJI ZALECA SIĘ WYMIENIC
NA NOWE PLASTIKOWE O SPÓJNYM UKŁADZIE ARCHITEKTONICZNYM
ODTWARZAJĄC ZABYTKOWY PODZIAŁ SZPROSÓW W OKNACH - ZALECA SIĘ
KOLOR GRAFITOWY OBRAMIEŃ OKIENNYCH. NOWE OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU
PRZENIKANIA OKIEN $U < 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

- Kolory na wydruku oraz na ekranie
monitora mogą odbiegać od wybranych
wg wzornika, dlatego kolor należy
bezwzględnie sprawdzić wg numeru we
WZORNIKU PRODUCENTA.
- Wykonana elewacja podlega
działani zewnętrznym warunków
atmosferycznych dlatego należy ją
okresowo odświeżać (oczyszczać) i
zabezpieczać przeciw rozwojowi
mikroorganizmów (np algi, glony)
odpowiednimi środkami.

INTERWOT

ul. Piękna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
tel. 605-642-800
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ
DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres

ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12
obręb 1039 Szczecin

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża

ARCHITEKTURA

Inwestor

Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

	nr upr. bud.	podpis
Opracował:		
inż. Katarzyna Podgórska dr inż. Rafał Nowak		
Projektował:		
mgr inż. arch. Jerzy Mrowiński	170/Sz/85	
Sprawił:		

Tytuł rysunku
KOLORYSTYKA -
ELEWACJA ZACHODNIA

Skala
1 : 100
Data
03.2019

Nr rys.
AW14