


PÓŁPIĘTRO - ANTRESOLA

KUCHNIA	ZMYWAK	ZAPLECZE
I kuchnia 5 - pabliowa	XII zmywarka z wparzątką	XXVI szafy personelu obsługi
II chłodzarnia/łodziarka z zamrażarką	XIV szafa z zmywarką	XXV szafy na urządzenia porządkowe zaplecza
III piec kominkowy	XV szafa zmywarki	XXVII szafy pomieszczenia porządkowego zaplecza
IV bar		XXV szafy magazynowe zaplecza
V fryzjownia	BAR	
VI grill elektryczny	XVI chłodzarka barowa; wyliny chłodnice	bl otoczyć kuchnia/bar/trypek
VII mikrofalowa	XVII kaskarka do lodu	
VIII drobne AGD	XVIII chłodzarka do piwa z kolumną do wyciskania	UWAGA: umywalki na głębokość 40 cm
IX okap	XIX akcesoria do kawy	
X szafa prasowa	XX AGD drobne - bar	
XI szafka kuchenna	XVI zmywarka barowa	
XX umywalka kuchenna	XVIII umywalka kuchennobarowa	
	XXIII szafka kuchenna/barowa	



Zestawienie pomieszczeń Piętro III a				
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie ścian	Wykończenie podłóg
342	DK Słowianin - Łoże	47,18 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
343	DK Słowianin - POM. GOSPODARCZE	9,12 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
344	DK Słowianin - wejście łoże A	17,50 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
345	DK Słowianin - wejście łoże B	8,49 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
PB - IIIa Piętro: 4		82,29 m²		
4		82,29 m²		
Zestawienie pomieszczeń Piętro III				
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie ścian	Wykończenie podłóg
301	DK Słowianin - Klatka schodowa A	22,54 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
302	DK Słowianin - Pom. gospodarcze	3,90 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
303	DK Słowianin - WC D	5,73 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
304	DK Słowianin - WC D	14,31 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
305	DK Słowianin - WC M	5,60 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
306	DK Słowianin - WC M	13,53 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
308	DK Słowianin - Klatka schodowa B	18,63 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
309	DK Słowianin - MAGAZYN SUCHY	10,23 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
310	DK Słowianin - MAGAZYN MOKRY	10,22 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
311	DK Słowianin - KUCHNIA	19,82 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
312	DK Słowianin - zmywak	6,36 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
313	DK Słowianin - GARDEROBA	30,84 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
314	DK Słowianin - WC - Personel	5,87 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
315	DK Słowianin - WC M	5,17 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
316	DK Słowianin - WC	4,53 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
317	DK Słowianin - WC M	7,73 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
318	DK Słowianin - WC D	8,51 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
319	DK Słowianin - WC D	4,93 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
320	DK Słowianin - klatka schodowa C	33,99 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
321	DK Słowianin - pom. biurowe; księgowość	12,91 m²	gładź gipsowa	paneli podłogowe
322	DK Słowianin - pom. biurowe; dyrekcja	18,07 m²	gładź gipsowa	paneli podłogowe
323	DK Słowianin - pom. biurowe	16,51 m²	gładź gipsowa	paneli podłogowe
324	DK Słowianin - pom. biurowe	13,67 m²	gładź gipsowa	paneli podłogowe
325	DK Słowianin - pom. biurowe	25,02 m²	gładź gipsowa	paneli podłogowe
326	DK Słowianin - pom. biurowe	13,37 m²	gładź gipsowa	paneli podłogowe
327	DK Słowianin - komunikacja biura	25,79 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
328	DK Słowianin - Sala zajęć	41,14 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
329	DK Słowianin - Magazyn akustyczny	88,37 m²	gładź gipsowa	deska podłogowa
330	DK Słowianin - Pomieszczenie prób	15,09 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
331	DK Słowianin - Pomieszczenie prób	29,02 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
332	DK Słowianin - Komunikacja C	59,84 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
333	DK Słowianin - SALA KONCERTOWA	438,32 m²	deska podłogowa	deska podłogowa
334	DK Słowianin - WC Niepełnosprawni + Kobieta z Dzieckiem	6,44 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
335	DK Słowianin - komunikacja A	37,81 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
336	DK Słowianin - Szatnia personelu	3,84 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
337	DK Słowianin - pom. porządkowe kuchni; zaplecze	3,42 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
338	DK Słowianin - komunikacja B; zaplecze	33,89 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
339	DK Słowianin - Zaplecze barek	10,61 m²	plytki ceramiczne	plytki ceramiczne
340	DK Słowianin - Archiwum	5,19 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
341	DK Słowianin - Pomieszczenie Techniczne	5,01 m²	gładź gipsowa	plytki ceramiczne
346	DK Słowianin-komunikacja łoża	2,16 m²	gładź gipsowa/szkl o	plytki ceramiczne
03 III Piętro: 41		1137,93 m²		
41		1137,93 m²		



PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKAMI W NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres: ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, m. 1/1, obręb 1039 Szczecin

Status: PROJEKT WYKONAWCZY

Architektura

Investor: Gmina Miasta Szczecin (Plac Armii Krajowej 1, 79-456 Szczecin)

Opracował: inż. Katarzyna Podgórska

Przebiegł: mgr inż. arch. Jerzy Mroczka

Wzrost: 170/58/85

Typ rysunku: RZUT III PIĘTRA

Skala: 1:50