



element "Z1" montowany w pergolach:
zlokalizowanych w alejkach bocznych
- szt. 7




WIDOK Z GÓRY 1 : 25

STAL: S235JR
ELEKTR. ER 146



WIDOK Z PRZODU 1 : 25



STOPA FUNDAMENTOWA 1 : 25




BETON C20/25 (B25)

ZESTAWIENIE KSZTAŁTOWNIKÓW				
NR	MATERIAŁ	PRZEKRÓJ	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ
1.1	nura stalowa prostokątna	180x100x3	L = 3500	4
1.2	nura stalowa prostokątna	180x100x3	L = 3000	2
1.3	nura stalowa kwadratowa	120x120x3	L = 2800	2
1.4	nura stalowa kwadratowa	120x120x3	L = 4040	2
1.5	nura stalowa prostokątna	150x40x3	L = 3240	10
1.6	nura stalowa prostokątna	80x40x2	L = 4040	2
1.7	nura stalowa kwadratowa	80x80x2,5	L = 2760	2
1.8	nura stalowa kwadratowa	80x80x2,5	L = 1440	3
1.9	nura stalowa prostokątna	80x20x1,5	L = 1140	16
1.10	kątownik stalowy	60x60x4	L = 160	4

UWAGA:

- elementy konstrukcyjne spawać na budowie
- spoiny pachwinowe wykonać jako ciągłe A=0,7G gdzie G- grubość cieńszego z łączonych elementów
- spoiny czołowe wykonać na pełną grubość łączonych elementów
- widoczne czoła kształtowników zaślepić blachą stalową gr. 3,0 mm

- malowanie proszkowe farbami poliesterowymi w kolorze:
- elementy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 - kolor szary RAL 7015
- elementy 1.5, 1.9, - kolor j. pomarańczowy RAL 1017



PROJEKTANT		TEMAT OPRACOWANIA	
arch. S. ADRABIŃSKI		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. RUGIAŃSKIEJ W SZCZECINIE	
Nr upr. 85/Sz/87	Podpis	dz. nr 86/6, 86/8, 86/9, 86/12 obr. 3097	
SPRAWDZAJCY		NAZWA RYSUNKU	
		pergola - typ 1	
Nr upr.	Podpis	DATA	NR PROJ. SKALA NR RYS.
		lipiec 2019	01/19 1:25 1:100 7.