


- 1 POSADZKA W PIWNICY - KLUB BOKSERSKI**
- WYKŁADZINA PCV DO OBIEKTÓW SPORTOWYCH
 - PODKŁAD POD WYKŁADZINĘ PCV
 - POSADZKA BETONOWA, NIEPYŁĄCA 5cm
 - STYROPIAN GR. 5cm-PATRZ OPIS TECHNICZNY
 - FOLIA BUDOWLANA
 - MINERALNY MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY W SYSTEMIE
 - ISTN. PODŁOŻE BETONOWE

- 2 2' STROP NAD PIWNICĄ / STROP NAD PARTEREM**
- WYKŁADZINA PCV NA KLEJU / W POM. MOKRYCH PŁYTKI GRES
 - W POM. MOKRYCH - IZOLACJA WODOSZCZELNA (FOLIA W PŁYNIE WYWINIĘTA NA ŚCIANY NA WYS. 15cm)
 - PROJ. WYLEWKA BETONOWA (GRUBOŚĆ DO OKREŚLENIA NA BUDOWIE)
 - FOLIA IZOLACYJNA PE, GR. min.0,2mm W POM. MOKRYCH
 - IZOL. TERM. O ZWIĘKSZONEJ GĘSTOŚCI LAMBDA dekl=0,037, GR.~5cm (DO OKREŚLENIA NA BUDOWIE)
 - FOLIA PAROIZOLACYJNA
 - ISTN. STROP KLEINA NAD PIWNICAMI / ISTN. STROP NAD PARTEREM
 - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- 3 PROJ. DACH - OCIEPLONY**
- ISTN. POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
 - ISTN. PŁYTA PODKŁADOWA
 - ISTN. BELKI DREW. 6x12cm
 - PROJ. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA (OWINIĘTA WOKÓŁ ISTN. KONSTR. STALOWEJ) MOCOWANA DO BELEK DREWNIANYCH ŁATAMI 3x5cm
 - ISTN. KONSTR. STALOWA (DWUTEOW. 220) / ŁATY DREWNIANE 3x5cm / PUSTKA WENT. / WEŁNA MIN. GR. 15cm O GĘSTOŚCI LAMBDA 0,039
 - IZOLACJA TERMICZNA GR. 8cm-WEŁNA MINERALNA O GĘSTOŚCI LAMBDA 0,039
 - FOLIA PAROIZOLACYJNA
 - PŁYTY 2xGKF/GKFI (W POM. MOKRYCH) NA RUSZCIE STALOWYM W SYSTEMIE DAJĄCYM ODPORNOŚĆ REI 30 (ODPORNOŚĆ POŻAROWA STROPÓW REI 30)



- UWAGI:**
- KOLORYSTYKA:**
ŚCIANY POWYŻEJ COKOŁU - W KOLORZE RAL 7038
GZYMS - BIAŁY RAL 9010
COKÓŁ - PŁYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE JAK RAL 7039
KONSTR. DASZKÓW I PROFILE ZEJŚCIA DO PIWNIC - RAL 7039
 - PRZED POMALOWANIEM ELEWACJI WYKONAĆ PRÓBKĘ KOLORU I WEZWAĆ PROJEKTANTA W CELU AKCEPTACJI KOLORYSTYKI**
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**
 - WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY Z ODPOWIEDNIMI ATESTAMI DOPUSZCZAJĄCYMI DO STOSOWANIA (STOSOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA)**

Główny projektant:		PROKON - PROJEKTOWANIE mgr inż. MONIKA GRABOWSKA 71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14	
Nazwa obiektu:		DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKON. IZOLACJI PRZECIWWILGOC., WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN., REMONT POMIESZCZEŃ, WĘZŁA CIEPLNEGO, INST. C.O., Z.W., C.W.U. W BUDYNKU USŁUGOWYM	
Adres:		70-444 SZCZECIN UL. MAZURSKA 19A OFICYNĄ (DZIAŁKA NR 2/15, 2/36, 2/60, 2/61; OBRĘB 1025)	
Inwestor:		Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez ZBIŁK 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25	
Tytuł rysunku:		ELEWACJA GŁÓWNA PRZESZKÓŁ A-A, B-B	
Projektował:		mgr inż. arch. Małgorzata Lasak	48/Sz/94 ZP-414 spec. architekt.
Opracował:		stud. Joanna Oszust	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Wojciech Kuźniar	148/Sz/94 ZP-0376 spec. architekt.
Branża:		ARCH. - BUD.	
Skala:		1:100	
Data:		10.2017	
Faza:		PB/PW	
Nr rys.:		5.	