
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEPOMPOWNIĄ WÓD DESZCZOWYCH PD
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. STOŁCZYŃSKA 150-154
INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : 06.2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRZEPOMPOWNIA					
1	KALK. INDY- d.1 WID	Montaż kręgów betonowych o śr. 2500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3,6 m (fundament pod przepompownię)	stud.		
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-10 d.1 0706-02	Wypełnienie studni betonem w gruntach nawodnionych	m ³		
		3.14*1.25*1.25*1.00<objętość 2 kręgów betonowych>	m ³	4.906	
				RAZEM	4.906
3	KNR 2-01 d.1 0324-04	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 6m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką	m ²		
		3.14*1.70*2.60	m ²	13.879	
				RAZEM	13.879
4	KALK. INDY- d.1 WID	Przepompownie betonowe o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,60m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KALA. INDY- d.1 WID	Rozruch przepompowni	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU					
6	KALK. INDY- d.2 WID	Ogrodzenie z siatki powlekanej na słupkach stalowych powlekanych (siatka o oczkach 50,8*50,8mm z drutu o rg 2,50mm i wysokości 1,83m, słupki okrągłe o śr 44mm i wysokości 2,00m)	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KALK. INDY- d.2 WID	Brama o szerokości 2 m na got.słupkach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-31 d.2 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KALK. INDY- d.2 WID.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 4,m3	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-01 d.2 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III)	m ³		
		12*0.20	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
12	KNR 2-31 d.2 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 2-31 d.2 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	265.2921		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	pale szalunkowe stalowe (wypraski)	t	0.0003		0.0003			
2.	ogrodzenie z siatki i słupków stalowych powlekanych	m	10.0000		10.0000			
3.	hydrobet	kg	34.8321		34.8321			
4.	piasek	m ³	0.3252		0.3252			
5.	pospółka	m ³	1.4736		1.4736			
6.	żwir	m ³	0.8100		0.8100			
7.	glina budowlana	m ³	0.1620		0.1620			
8.	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	m ³	0.9600		0.9600			
9.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	5.0041		5.0041			
10.	zaprawa cementowa M7	m ³	0.5000		0.5000			
11.	drewno na stemple iglaste nasyczone	m ³	0.0028		0.0028			
12.	wrota	szt	1.0000		1.0000			
13.	woda	m ³	0.2764		0.2764			
14.	kompletna przepompownia (zgodnie z rys nr1)	szt	1.0000		1.0000			
15.	kręgi betonowe wysokości 500mm	szt	2.0000		2.0000			
16.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kontener	m-g	1.0000		
2.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.3300		
3.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.1031		
4.	pompa wirnikowa elektryczna do 50 m3/h	m-g	3.9740		
5.	żuraw samochodowy do 4 t	m-g	8.9000		
6.	wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.75 t	m-g	9.9905		
7.	żuraw przesuwany 0.5-0.75 t	m-g	3.9746		
8.	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	11.4900		
9.	środek transportowy	m-g	0.1696		
10.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0.8160		
11.	urządzenie do betonowania podwodnego	m-g	3.9739		
				RAZEM	

Słownie: