

PRZEDMIAR - za 1 m²

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych ZBiLK wycena za 1 m²
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Okna do 1 m2			
1	KNR 0-19 d.1 0928-12	Wymiana okien rozwieralnych i rozwieralno uchylnych jednodzielnych z PCV do 1 m2 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2,2+1,2+2,2	m m	 5,600	
				RAZEM	5,600
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5,6*0,15	m ² m ²	 0,840	
				RAZEM	0,840
4	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,1	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100
5	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,1	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100
2		Okna powyżej 1 m2 - za 1 m2			
6	KNR 0-19 d.2 0929-09	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno, dwu i trój-dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 3,1	m m	 3,100	
				RAZEM	3,100
8	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,1*0,15	m ² m ²	 0,465	
				RAZEM	0,465
9	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,1	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100
10	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,1*17	m ³ m ³	 1,700	
				RAZEM	1,700
3		Okna powyżej 2 m2 - za 1m2			
11	KNR 0-19 d.3 0929-09	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu i trójdzielne z PCV o pow. powyż 2.0 m2 - 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 3,1	m m	 3,100	
				RAZEM	3,100
13	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,1*0,15	m ² m ²	 0,465	
				RAZEM	0,465
14	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,1	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100
15	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,1*17	m ³ m ³	 1,700	
				RAZEM	1,700
4		Drzwi balkonowe - za 1m2			
16	KNR 0-19 d.4 0928-12	Wymiana drzwi balkonowych z PCV 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 d.4 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2,2+1,2+2,2	m m	 5,600	
				RAZEM	5,600
18	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5,6*0,15	m ² m ²	 0,840	
				RAZEM	0,840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,1	m ³		
			m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
20 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,1	m ³		
			m ³	0,100	
				RAZEM	0,100

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Okna do 1 m2						
1	KNR 0-19 d.1 0928-12	Wymiana okien rozwieralnych i rozwieralno uchylnych jednodzielnych z PCV do 1 m2 obmiar = 1,000 m ²	m ²					
		-- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 2,68 r-g/m ²	r-g	2,6800				
		-- M --						
2*		kotwy stalowe 5,28 szt./m ²	szt.	5,2800				
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,33 dm ³ /m ²	dm ³	0,3300				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3)	%	1,5000				
5*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m ² /m ²	m ²	1,0000				
		-- S --						
6*		wyciąg 0,05 m-g/m ²	m-g	0,0500				
7*		środek transportowy 0,06 m-g/m ²	m-g	0,0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 5,600 m	m					
		-- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 0,62 r-g/m	r-g	3,4720				
		-- M --						
2*		Cement portl.zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0008 t/m	t	0,0045				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,001 t/m	t	0,0056				
4*		Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 0,004 m ³ /m	m ³	0,0224				
5*		Woda z rurociągów 0,001 m ³ /m	m ³	0,0056				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
		-- S --						
7*		Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t 0,01 m-g/m	m-g	0,0560				
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,0560				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 0,840 m ²	m ²					
		-- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 0,119 r-g/m ²	r-g	0,1000				
		-- M --						
2*		Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała 0,286 dm ³ /m ²	dm ³	0,2402				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km obmiar = 0,100 m ³	m ³					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1390				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t' 0,72 m-g/m ³	m-g	0,0720				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km obmiar = 0,100 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02 m-g/m ³	m-g	0,0020				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

		Okna do 1 m ²			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Okna powyżej 1 m2 - za 1 m2						
6	KNR 0-19 d.2 0929-09	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno- rozwierane jedno, dwu i trójdzielne z PCV o pow. do 2,0 m2 - obmiar = 1,000 m2	m2					
		-- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 4,58 r-g/m2	r-g	4,5800				
		-- M --						
2*		kotwy stalowe 6 szt./m2	szt.	6,0000				
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	0,3300				
4*		Masa uszczelniająca silikon budowlany 0,06 kg/m2	kg	0,0600				
5*		parapet wewnętrzny 1 szt	szt	1,0000				
6*		parapet zewnętrzny 1 szt	szt	1,0000				
7*		napowietrznik ciśnieniowy 1 szt	szt	1,0000				
8*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)	%	1,5000				
9*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw" 1 m2/m2	m2	1,0000				
		-- S --						
10*		wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,0500				
11*		środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 3,100 m	m					
		-- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 0,62 r-g/m	r-g	1,9220				
		-- M --						
2*		Cement portl.zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0008 t/m	t	0,0025				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,001 t/m	t	0,0031				
4*		Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 0,004 m3/m	m3	0,0124				
5*		Woda z rurociągów 0,001 m3/m	m3	0,0031				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
		-- S --						
7*		Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t 0,01 m-g/m	m-g	0,0310				
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,0310				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 0,465 m2	m2					
		-- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 0,119 r-g/m2	r-g	0,0553				
		-- M --						
2*		Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała 0,286 dm3/m2	dm3	0,1330				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
9	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km obmiar = 0,100 m ³	m ³					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1390				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72 m-g/m ³	m-g	0,0720				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
10	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km obmiar = 1,700 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t' 0,02 m-g/m ³	m-g	0,0340				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

		Okna powyżej 1 m2 - za 1 m2			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Okna powyżej 2 m 2 - za 1m2						
11	KNR 0-19 d.3 0929-09	Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu i trójdzienne z PCV o pow. powyż 2.0 m ² - obmiar = 1,000 m ²	m ²					
		-- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 4,58 r-g/m ²	r-g	4,5800				
		-- M --						
2*		kotwy stalowe 6 szt./m ²	szt.	6,0000				
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,33 dm ³ /m ²	dm ³	0,3300				
4*		Masa uszczelniająca silikon budowlany 0,06 kg/m ²	kg	0,0600				
5*		parapet wewnętrzny 1 szt	szt	1,0000				
6*		parapet zewnętrzny 1 szt	szt	1,0000				
7*		napowietrznik ciśnieniowy 1 szt	szt	1,0000				
8*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)	%	1,5000				
9*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw' 1 m ² /m ²	m ²	1,0000				
		-- S --						
10*		wyciąg 0,05 m-g/m ²	m-g	0,0500				
11*		środek transportowy 0,06 m-g/m ²	m-g	0,0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 3,100 m	m					
		-- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 0,62 r-g/m	r-g	1,9220				
		-- M --						
2*		Cement portl.zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0008 t/m	t	0,0025				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,001 t/m	t	0,0031				
4*		Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 0,004 m ³ /m	m ³	0,0124				
5*		Woda z rurociągów 0,001 m ³ /m	m ³	0,0031				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
		-- S --						
7*		Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t 0,01 m-g/m	m-g	0,0310				
8*		Betoniarka wolnost.elek.150dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,0310				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
13	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 0,465 m ²	m ²					
		-- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 0,119 r-g/m ²	r-g	0,0553				
		-- M --						
2*		Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała 0,286 dm ³ /m ²	dm ³	0,1330				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
14	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km obmiar = 0,100 m ³	m ³					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1390				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72 m-g/m ³	m-g	0,0720				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
15	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km obmiar = 1,700 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t' 0,02 m-g/m ³	m-g	0,0340				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

		Okna powyżej 2 m 2 - za 1m2			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Drzwi balkonowe - za 1m2						
16	KNR 0-19 d.4 0928-12	Wymiana drzwi balkonowych z PCV obmiar = 1,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 2,68 r-g/m ²	r-g	2,6800				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,28 szt./m ²	szt.	5,2800				
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,33 dm ³ /m ²	dm ³	0,3300				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3)	%	1,5000				
5*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m ² /m ²	m ²	1,0000				
6*		-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m ²	m-g	0,0500				
7*		środek transportowy 0,06 m-g/m ²	m-g	0,0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17	KNR 4-01 d.4 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 5,600 m	m					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 0,62 r-g/m	r-g	3,4720				
2*		-- M -- Cement portl.zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0008 t/m	t	0,0045				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,001 t/m	t	0,0056				
4*		Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 0,004 m ³ /m	m ³	0,0224				
5*		Woda z rurociągów 0,001 m ³ /m	m ³	0,0056				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t 0,01 m-g/m	m-g	0,0560				
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm ³ 0,01 m-g/m	m-g	0,0560				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 0,840 m ²	m ²					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 0,119 r-g/m ²	r-g	0,1000				
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała 0,286 dm ³ /m ²	dm ³	0,2402				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
19	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na odległość do 1 km obmiar = 0,100 m ³	m ³					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)' 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1390				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t' 0,72 m-g/m ³	m-g	0,0720				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
20	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km obmiar = 0,100 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02 m-g/m ³	m-g	0,0020				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Drzwi balkonowe - za 1m²

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: