


Budynek użytkowy ul. Łokietka 31


Rzut poziomy – Przyziemie



- Opis konstrukcji
1. Pokrycie dachu - papa 3 x
 2. Dach - konstrukcja drewniana (krokwie, płatwie)
 3. Obróbki blacharskie po obwodzie dachu (rynny, runy spustowe-destrukcja)
 4. Strop drewniany belkowy wg. opisu PB
 5. Ściany zewnętrzne szczytowe - cegła pełna gr=25 cm,
 6. Ściana zewnętrzna frontowa - cegła pełna gr=25 cm
 7. Stoiarka okienna - okno stalowe 200 x 127 cm
 8. Stoiarka drzwiowa - brama dwuszyldowa - destrukcja
 9. Schody drewniane - destrukcja
 7. Posadzka betonowa gr=20 cm
 8. Elewacja budynku nie lynkowana, wykonana z cegły ceramicznej czerwoną typ.: półklinkier.
 9. Ściana tylna budynku rozbiaranego przylega do ściany szczytowej oficyny sąsiedniejznajdującej się na dz.nr 17 / 17
- Konstrukcja budynku wg. skali ocen znajduje się w stanie technicznym złym i podlega konieczności rozbioru.

Budynek użytkowy ul. Łokietka 31

Przekrój pionowy podłużny A-A



Tytuł projektu	Projekt rozbioru budynku użytkowego przy ul. Wł. Łokietka 31dz. nr 17 / 16 obręb 1041		
Inwestor	Gmina Miasto Szczecin reprezent. przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie ul.Mariacka 25 70-546 Szczecin		
Tytuł rysunku	Inwentaryzacja - rzut poziomy bud , przekrój pionowy A-A		
Projektant	mgr inż Tomasz Świątek	Podpis	Branża: Budowlana
Projektant	specjalność: bud-konstr., upr.nr 286/Sz/84		
Projektant	mgr inż Dariusz Makowski	Podpis	Data 20.11.2019
Projektant	specjalność: architekt., upr.nr 74/Sz/92		
Nazwa firmy	Inżynierska Obsługa Inwestycji Tomasz Świątek		
Adres firmy	70 - 552 Szczecin, Al.Wyzwolenia 8/7 tel. +48 692 49 88 88, e-mail: tomasz .swiatek57@gmail.com		Skala: 1:100
			Nr rys. 1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór projektowy jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następane Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)