

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU UŻYTKOWEGO  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Swarżycza 8  
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin ul. Mariacka 25  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Belcarski  
DATA OPRACOWANIA : 16 październik 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16 październik 2020

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalkul. indywid.	Odłączenie przyłączy mediów 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1
2	kalkul. indywid.	Rozebranie urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych. 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1
3	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 - okna i drzwi 5,00	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 16,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 46,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46,500	
				RAZEM	46,500
6	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46,500	
				RAZEM	46,500
7	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46,500	
				RAZEM	46,500
8	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46,500	
				RAZEM	46,500
9	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 20,00	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR 4-04 0102-02 analogia	Rozebranie ścian i kominów murowanych, w tym muru granicznego od strony ulicy Szarotki, do wysokości 180 cm nad terenem. 50,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	50,000	
				RAZEM	50,000
11	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka posadzek i warstw podposadzkowych poz.5*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13,950	
				RAZEM	13,950
12	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08 anal.	Przewóz ziemi do wyrównania terenu po rozbiórce 10,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 2-01 0415-01	Wyrównanie terenu poz.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
14		Wywóz wszystkich materiałów z rozbiórki oraz opłata za wysypisko. 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANIE GRANICZNEJ OD STRONY ul.Szarotki. 2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-01 0728-02 analogia	Naprawa uszkodzonych i uzupełnienie ubytków tynków na ścianie granicznej i na styku z budynkami sąsiednimi. 40,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,000	
				RAZEM	40,000
17	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - OPIERZENIE NA MURZE GRANICZNYM 9,10*0,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,095	
				RAZEM	4,095
18	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym <mur graniczny>9,10*1,80*2 <budynki przyległe>50,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32,760 50,000	
				RAZEM	82,760
19	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża, przyklejeniem siatki, zakotwieniem kołkami i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki <budynki przyległe>50,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,000	
				RAZEM	50,000
20	KNR 0-23 2612-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach <mur graniczny>9,10*1,80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32,760	
				RAZEM	32,760
21	KNR-W 2-02 1519-02	Pomalowanie ścian budynków i muru granicznego farbą silikonową w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82,760	
				RAZEM	82,760
22		Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, oraz zgłoszenie zmian w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1

Swarożyca 8 [rozbiórka budynku].kst