

## Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz budynku transportu i łączności oraz trzech budynków niemieszkalnych  
ADRES INWESTYCJI : Studzienna 32 oficyna, 71-714 Szczecin, działka 41/12, 41/10 i 41/9.  
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.Mariacka 25  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Bukowski, Janusz Gosiewski  
DATA OPRACOWANIA : 2020-11-26

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : III kw.'20

### NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2020-11-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>rozbiórka - Studzienna 32</b>					
<b>1 Roboty rozbiórkowe - budynek mieszkalny</b>					
1	<b>KNR 4-04</b>	Ogrodzenia z przęseł przenośnych - ustawienie	m		
d.1	<b>0901-03</b>	(2*6+20.25*2+6*4)	m	76.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.5</b>
2	<b>KNR 2-25</b>	Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - budowa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0314-01</b>	1.5*3	m <sup>2</sup>	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
3	<b>KNR 2-25</b>	Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0315-01</b>	poz.2	m <sup>2</sup>	4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
4	<b>KNR 4-04</b>	Ogrodzenia z przęseł przenośnych - rozebranie	m		
d.1	<b>0901-04</b>	poz.1	m	76.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.5</b>
5	<b>KNR 4-04</b>	Ogrodzenia z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów	m		
d.1	<b>0901-02</b>	(poz.1/2.5+1)*2.5	m	79.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.0</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	<b>0354-03</b>	4+4+4+8+2	szt.	22	
				<b>RAZEM</b>	<b>22</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna i drzwi	szt.		
d.1	<b>0354-04</b>	9*4+8+4*8	szt.	76	
				<b>RAZEM</b>	<b>76</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	<b>0535-04</b>	20.25+0.55*2	m	21.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.4</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	<b>0535-06</b>	15.75*10	m	157.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.5</b>
10	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1	<b>0233-04</b>	1	szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
11	<b>KNR 4-02</b>	Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm	szt.		
d.1	<b>0203-08</b>	poz.10	szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem i na strychu	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0350-01</b>	0.40*4.20*(0.9+0.56+1.34+1.12+0.74)*2+0.78*1.40*4.20+0.40*0.40*4.20	m <sup>3</sup>	20.916	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.916</b>
13	<b>KNR 4-04</b>	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm	m		
d.1	<b>0703-02</b>	18.50*2*2	m	74.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.00</b>
14	<b>KNR 4-04</b>	Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr. ponad 25 do 50 mm	m		
d.1	<b>0702-02</b>	15.00	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
15	<b>KNR 4-04</b>	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-50 mm	m		
d.1	<b>0701-05</b>	3*2*2	m	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
16	<b>KNR 4-04</b>	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm	m		
d.1	<b>0701-04</b>	18.50*2*2+5*2*4*4	m	234.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>234.00</b>
17	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0509-02 z.o.3.1.</b>	11.80*20.15+0.55*4.80	m <sup>2</sup>	240.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.41</b>
18	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0535-08</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.25*0.25*2+0.50*11.80*2+0.25*11.40*2	m <sup>2</sup>	27.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.63</b>
19 d.1	<b>KNR 4-04 0403-02 z.o.3.1.</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	240.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.41</b>
20 d.1	<b>KNR 4-04 0403-05 z.o.3.1.</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	240.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.41</b>
21 d.1	<b>KNR-W 4-01 1011-02</b>	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami - 50%	m <sup>3</sup>		
		0.7*8*4*0.5	m <sup>3</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
22 d.1	<b>KNR 4-04 0405-02 z.o.3.1.</b>	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
		poddasze 5.55*19.75+5.10*8.24*2	m <sup>2</sup>	193.66	
		II i III piętro [5.16*(2.94+4.0+2.37*2+4.0+2.94)*2+5.10*(2.25+3.50+2.10)*2]*2	m <sup>2</sup>	544.46	
		I piętro 5.03*(2.94+4.0+2.37*2+4.0+2.94)*2+4.93*(2.25+3.50+2.10)*2	m <sup>2</sup>	264.72	
		parter 4.87*(2.94+4.0+2.37*2+4.0+2.94)*2+4.81*(2.25+3.50+2.10)*2	m <sup>2</sup>	256.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>1259.72</b>
23 d.1	<b>KNR 4-04 0406-01 z.o.3.1.</b>	Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
		poz.22	m <sup>2</sup>	1259.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1259.72</b>
24 d.1	<b>KNR 4-04 0406-02 z.o.3.1.</b>	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
		poz.23	m <sup>2</sup>	1259.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1259.72</b>
25 d.1	<b>KNR 4-04 0406-03 z.o.3.1.</b>	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
		poz.23	m <sup>2</sup>	1259.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1259.72</b>
26 d.1	<b>KNR 4-01 0351-02</b>	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		4.87*(2.94+4.0+2.37*2+4.0+2.94)*2+4.81*(2.25+3.50+2.10)*2	m <sup>2</sup>	256.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.88</b>
27 d.1	<b>KNR 4-04 0406-05</b>	Rozebranie belek stropowych	m		
		[5.45*26+5.40*23]*4	m	1063.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1063.60</b>
28 d.1	<b>KNR 4-01 0354-01</b>	Wykucie z muru belek stalowych	m		
		[5.45*26+5.40*23]+2.90*7*2	m	306.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>306.50</b>
29 d.1	<b>KNR 4-04 0102-05 z.o.3.1.</b>	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym - 30 cm poniżej terenu budynek mieszkalny	m <sup>3</sup>		
		Poddasze 0.25*(3.30+2.50)/2*(11.40*2+20.25*2+0.50*2)	m <sup>3</sup>	46.618	
		II i III piętro [0.25*3.20*2*2*11.40+0.38*20.25*3.20*3+0.50*2*0.38*3.20]*2	m <sup>3</sup>	223.136	
		I piętro 0.25*3.20*2*2*11.40+0.51*20.25*3.20*2+0.38*22.15*3.20+0.50*2*0.38*3.20	m <sup>3</sup>	130.726	
		parter 0.25*3.20*2*2*11.40+0.67*20.25*3.20*2+0.38*20.15*3.20+0.50*2*0.38*3.20	m <sup>3</sup>	149.030	
		piwnica 0.25*2.40*2*2*11.40+0.77*20.25*2.40*2+0.51*20.15*2.40+0.50*2*0.38*2.40	m <sup>3</sup>	127.780	
		-[0.25*1*poz.6+0.25*2*5+0.25*0.9*2]<okna+drzwi>	m <sup>3</sup>	-8.450	
		-[0.38*1*1.70*17*2+0.25*2*0.9*14]<okna+drzwi>	m <sup>3</sup>	-28.264	
		-[0.51*1*1.70*17+0.25*2*0.9*14]<okna+drzwi>	m <sup>3</sup>	-21.039	
		-[0.67*1*1.70*17+0.25*2*0.9*14]<okna+drzwi>	m <sup>3</sup>	-25.663	
		-[0.77*1*1.40*17+0.51*2*0.9*14]<okna+drzwi>	m <sup>3</sup>	-31.178	
				<b>RAZEM</b>	<b>562.696</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1	<b>KNR 4-04</b> <b>0105-04</b> <b>z.o.3.1.</b>	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym budynek mieszkalny 3.20*(5.16*4+5.10*4)+3.20*(5.03+4.97)*4*2+3.20*(4.87+4.81)*4-0.90*2.05*4*2*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  452.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>452.19</b>
31 d.1	<b>KNR 2-31</b> <b>0815-02</b>	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1.50*20.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.38</b>
32 d.1	<b>KNR 2-31</b> <b>0814-02</b> <b>z.o.2.13.</b> <b>9902-03</b>	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę  20.25	m  m	  20.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.25</b>
33 d.1	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-04</b> <b>1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 14 km - gruz miesza-ny z kosztami składowania (poz.7+poz.6)*0.08 poz.12 (poz.17+poz.18)*0.025 poz.19*0.022 poz.20*0.08 poz.21 poz.22*0.035 poz.26*0.30 poz.29*0.9 poz.30*0.12 poz.31*0.07 poz.32*0.08*0.30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  7.840 20.916 6.701 5.289 19.233 11.200 44.090 77.064 506.426 54.263 2.127 0.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>755.635</b>
34 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0109-05</b> <b>0109-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km (grunt kat. I-II)  poz.20*0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  48.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.082</b>
35 d.1	<b>KNR 2-01</b> <b>0505-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III  poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  240.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.41</b>
36 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0109-05</b> <b>0109-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km (grunt kat. I-II)  poz.35*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.021</b>
37 d.1	<b>KNR 2-21</b> <b>0218-01</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim  poz.36	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.02</b>
<b>2 Roboty rozbiórkowe - budynki niemieszkalne</b>					
38 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-03</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2  1+1	szt.  szt.	  2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
39 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna i drzwi  1+2+2+2	szt.  szt.	  7	
				<b>RAZEM</b>	<b>7</b>
40 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1031-01</b> <b>analogia</b>	Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką Krotność = 0.3  2.40*2.20*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.68</b>
41 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0535-04</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  16	m  m	  16.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.0</b>
42 d.2	<b>KNR 4-04</b> <b>0509-02</b> <b>z.o.3.1.</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym  4.70*7.45+5.50*12.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  104.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.59</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.2	<b>KNR 4-04</b> <b>0509-03</b> <b>z.o.3.1.</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym  2.40*(6.20+6.40+9.20)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.32</b>
44 d.2	<b>KNR 4-04</b> <b>0305-07</b> <b>z.o.3.1.</b>	Rozebranie płyt dachowych żelbetonowych o grubości do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym  2.40*(6.20+6.40+9.20)*0.07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.662	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.662</b>
45 d.2	<b>KNR 4-04</b> <b>0403-02</b> <b>z.o.3.1.</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  104.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.59</b>
46 d.2	<b>KNR 4-04</b> <b>0403-04</b> <b>z.o.3.1.</b>	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  104.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.59</b>
47 d.2	<b>KNR 4-04</b> <b>0406-03</b> <b>z.o.3.1.</b>	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym  poz.42*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.67</b>
48 d.2	<b>KNR 4-04</b> <b>0406-05</b>	Rozebranie belek stropowych  10*4.20+17*5.50	m  m	  135.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.5</b>
49 d.2	<b>KNR 4-04</b> <b>0102-02</b>	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*(2.80+2.30+0.50)/2*(4.20+7.45)*2-poz.40*0.25 0.25*(2.60+2.20)/2*(5.15+12.65)*2 0.25*(2.80+2.30)/2*3.70 0.25*(2.60+2.20)/2*4.65*4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  8.390 21.360 2.359 11.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.269</b>
50 d.2	<b>KNR-W 2-25</b> <b>0305-05</b> <b>analogia</b>	Zasieki na materiały sypkie z elementów ogrodzeniowych - rozebranie - niemieszkalne - gospodarcze  2*(2.14+6.20+2.14+6.40+2.14+9.20)+2.14*4	m  m	  65.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.0</b>
51 d.2	<b>KNR 4-04</b> <b>0504-01</b> <b>z.o.3.1.</b>	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym  poz.44+poz.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.25</b>
52 d.2	<b>KNR 2-23</b> <b>0310-01</b> <b>analogia</b>	Ustawienie w gotowych otworach słupków ogrodzenia rzutni dyskiem i młotem - rozbiórka masztów antenowych - R=0,30 Krotność = 0.3 4	szt.  szt.	  4	
				<b>RAZEM</b>	<b>4</b>
53 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0109-05</b> <b>0109-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 12 km (grunt kat. I-II)  poz.51*0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  21.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.650</b>
54 d.2	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-04</b> <b>1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 14 km - gruz miesza-ny z kosztami składowania (poz.39+poz.38)*0.08 poz.41*0.05 poz.42*0.025 poz.44*0.07 poz.46*0.08 poz.49*0.9 poz.50*0.06 poz.51*0.08	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.720 0.800 2.615 0.256 8.367 38.942 3.900 8.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.260</b>
55 d.2	<b>KNR 2-01</b> <b>0505-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III  poz.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.25</b>
56 d.2	<b>KNR 2-21</b> <b>0218-01</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.57	m <sup>3</sup>	5.413	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.413</b>
57 d.2	<b>KNR-W 4-01 0109-05 0109-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość 12 km (grunt kat. I-II)	m <sup>3</sup>		
		poz.55*0.05	m <sup>3</sup>	5.413	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.413</b>
<b>3 Utylizacja papy</b>					
58 d.3		Utylizacja papy 4 warstwy	kg		
		(poz.17+poz.42+poz.43)*5*4	kg	7946.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>7946.40</b>
59 d.3		Koszty transportu	km		
		14	km	14	
				<b>RAZEM</b>	<b>14</b>
<b>4 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza (w formie SIP GEO-INFO 7) wraz ze zgłoszeniem zdjęcia obiektu z ewidencji gruntów i budynków</b>					
60 d.4		wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
<b>5 Roboty pozostałe</b>					
61 d.5	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie terenu z usunięciem pozostałości na wyposażenia mieszkań	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>6 Inne</b>					
62 d.6		Montaż budek dla ptaków zgodnie z wytycznymi ornitologa	szt		
		15	szt	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
63 d.6	<b>KNR 2-21 0401-02</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m <sup>2</sup>		
		poz.35+poz.55	m <sup>2</sup>	348.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.66</b>