
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja pozioma przeciwwilgociowa metodą iniekcji krystalicznej
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Monte Cassino 10 oficyna prawa
INWESTOR : ZBILK Szczecin
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Wolski
DATA OPRACOWANIA : 16.06.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 0-39 0101-02 analogia	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 1 1/2 cegły metodą iniekcji krystalicznej obmiar = $5 \times 5.2 - 5 \times 0.8 = 22.000$ m	m					
1*		-- R -- robocizna 5.4r-g/m	r-g	118.8000				
2*		-- M -- cement portlandzki 2.36kg/m	kg	51.9200				
3*		aktywator krzemianowy 0.295kg/m	kg	6.4900				
4*		-- S -- urządzenie specjalistyczne do wiercenia otwo- rów 4.9m-g/m	m-g	107.8000				
5*		sprężarka powietrza 0.15m-g/m	m-g	3.3000				
6*		wiertła 0.04szt/m	szt	0.8800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 0-39 0101-03 analogia	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 2 cegieł metodą iniekcji krystalicznej obmiar = $6.61 + 4.9 + 2.1 - 0.8 = 12.810$ m	m					
1*		-- R -- robocizna 8.31r-g/m	r-g	106.4511				
2*		-- M -- cement portlandzki 3.17kg/m	kg	40.6077				
3*		aktywator krzemianowy 0.396kg/m	kg	5.0728				
4*		wiertła 0.04szt./m	szt.	0.5124				
5*		-- S -- urządzenie specjalistyczne do wiercenia otwo- rów 7.76m-g/m	m-g	99.4056				
6*		sprężarka powietrza 0.15m-g/m	m-g	1.9215				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 0-39 0101-04 analogia	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 2 1/2 cegły metodą iniekcji krystalicznej obmiar = 21.70 m	m					
1*		-- R -- robocizna 10.64r-g/m	r-g	230.8880				
2*		-- M -- cement portlandzki 3.97kg/m	kg	86.1490				
3*		aktywator krzemianowy 0.497kg/m	kg	10.7849				
4*		wiertła 0.04szt./m	szt.	0.8680				
5*		-- S -- urządzenie specjalistyczne do wiercenia otwo- rów 10.04m-g/m	m-g	217.8680				
6*		sprężarka powietrza 0.15m-g/m	m-g	3.2550				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR 0-39 0101-05 analogia	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 3 cegieł metodą iniekcji krystalicznej obmiar = $18.20+1.4+3.1 = 22.700$ m	m					
1*		-- R -- robocizna 12.7r-g/m	r-g	288.2900				
2*		-- M -- cement portlandzki 4.78kg/m	kg	108.5060				
3*		aktywator krzemianowy 0.598kg/m	kg	13.5746				
4*		wiertła 0.04szt./m	szt.	0.9080				
5*		-- S -- urządzenie specjalistyczne do wiercenia otwo- rów 11.95m-g/m	m-g	271.2650				
6*		sprężarka powietrza 0.15m-g/m	m-g	3.4050				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: