

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowe w lokalach według załącznika z ulicami mieszkań  
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25  
BRANŻA : budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zdzisława Dąbrowska  
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2011

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.05.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana stolarki drzwiowej wejściowych w wymienionych lokalach przy ul. Robotnicza 11 m 18, Światowida 96/13, Światowida 84 m 4, Światowida 49 m 4, Nehringa 39 m 7, Nehringa 29 m 5, Dąbrówki 25 m 3, Wieszesław 18 m 11, Strzałowska 38 m 15, Goscisław 24 m 11, Nad Odrą 105 m 1</b>					
1	TZKNBK XII 0417-97	Demontaż ościeżnic drewnianych o pow. do 2.0 m2 1.0*2.2*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.400	 26.400
				RAZEM	26.400
2	KNR 0-19 0928-12 ana- logia	Demontaż stolarki drzwiowej 1.0*2.2*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.400	 26.400
				RAZEM	26.400
3	KNR 2-02 1020-08	Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej z dopasowaniem do otworu ( uzupełnienie, naprawa tynku) drzwi wejściowe wzmocnione antwłamaniami wraz z ościeżnicą, próg, zamki patentowe szt 2, klamki, szyldy, oraz wizier, numer lokalu 1.0*2.2*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.400	 26.400
				RAZEM	26.400
4	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 1.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
5	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 20 1.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Wymiana stolarki drzwiowej wejściowych w wymienionych lokalach przy ul. Robotnicza 11 m 18, Światowida 96/13, Światowida 84 m 4, Światowida 49 m 4, Nehringa 39 m 7, Nehringa 29 m 5, Dąbrówki 25 m 3, Wieszesław 18 m 11, Strzałowska 38 m 15, Goscisław 24 m 11, Nad Odrą 105 m 1</b>								
1	TZKNBK XII 0417- 97	Demontaż ościeżnic drewnianych o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> obmiar = 1.0*2.2*12 = 26.400m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.874r-g/m <sup>2</sup>	r-g	23.0736				
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:								
2	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej obmiar = 1.0*2.2*12 = 26.400m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2.68r-g/m <sup>2</sup>	r-g	70.7520				
2*		-- S -- środek transportowy 0.06m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.5840				
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:								
3	KNR 2-02 1020-08	Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej z dopasowaniem do otworu ( uzupełnienie, naprawa tynku) drzwi wejściowe wzmocnione antwłamaniami wraz z ościeżnicą, próg, zamki patentowe szt 2, klamki, szyldy, oraz wizier, numer lokalu obmiar = 1.0*2.2*12 = 26.400m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2.08r-g/m <sup>2</sup>	r-g	54.9120				
2*		-- M -- Stolarka drzwiowa wejściowa 1/m <sup>2</sup>		26.4000				
3*		-- S -- środek transportowy 0.04m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.0560				
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III obmiar = 1.4m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1.63r-g/m <sup>3</sup>	r-g	2.2820				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.85m-g/m <sup>3</sup>	m-g	1.1900				
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 20 obmiar = 1.4m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.03*20=0.6m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0.8400				
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:								

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
VAT [V]					
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie: