

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

NAZWA INWESTYCJI : Remont w lokalu podłóg Rejon -2
ADRES INWESTYCJI : ul.Grzywińska 23 m 17
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zdzisława Dąbrowska
DATA OPRACOWANIA : 13.07.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.07.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Grzywińska 23 m 17 Podłoga					
1	TZKNBK - 190 analogia	Ułożenie belek stalowych w gotowych gniazdach z wypoziomowaniem i podklienowaniem (3.85*4.95)+(3.85*4.95)	kg kg	38.115	38.115
2	KNR-W 4-01 0440-02 ana- logia	Rozebranie podłóg z paneli 3.6*1.40	m ² m ²	5.040	5.040
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (3.85*4.95)+(3.85*4.95)	m ² m ²	38.115	38.115
4	KNR 4-01 0426-04ana- logia	Rozebranie podłóg z płyt płyt wiórowo-cementowych i pilśniowych (38.15)+(3.6*1.40)	m ² m ²	43.190	43.190
5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 38.15 + 3.6*1.4	m ² m ²	43.190	43.190
6	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 38.15 + 3.6*1.4	m ² m ²	43.190	43.190
7	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 42	m m	42.000	42.000
8	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 23	m m	23.000	23.000
9	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	3.000	3.000
10	KNR 4-01 0108-02	Wywóz MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI PODŁÓGziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 35*0.02	m ³ m ³	0.700	0.700
11	KNR 4-01 0108-04	Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 20 35*0.05	m ³ m ³	1.750	1.750
				RAZEM	1.750

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
ul. Grzywińska 23 m 17 Podłoga								
1	TZKNBK - 190 analogia	Ułożenie belek stalowych w gotowych gniazdach z wypoziomowaniem i podklinowaniem obmiar = $(3.85 \cdot 4.95) + (3.85 \cdot 4.95) = 38.115 \text{kg}$	kg					
1*		-- R -- robocizna 0.0169r-g/kg	r-g	0.6441				
2*		-- M -- dwuteownik 120 mm 1.1kg/kg	kg	41.9265				
3*		siatka Rabitza 0.1m ² /kg	m ²	3.8115				
4*		-- S -- żuraw okienny 0.01m-g/kg	m-g	0.3812				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR-W 4- 01 0440- 02 analogia	Rozebranie podłóg z paneli obmiar = $3.6 \cdot 1.40 = 5.040 \text{m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna" 0.21r-g/m ²	r-g	1.0584				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = $(3.85 \cdot 4.95) + (3.85 \cdot 4.95) = 38.115 \text{m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna' 0.18r-g/m ²	r-g	6.8607				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0426- 04analogia	Rozebranie podłóg z płyt płyt wiórowo-cementowych i pilśniowych obmiar = $(38.15) + (3.6 \cdot 1.40) = 43.190 \text{m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna' 0.12r-g/m ²	r-g	5.1828				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem obmiar = $38.15 + 3.6 \cdot 1.4 = 43.190 \text{m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna' 0.49r-g/m ²	r-g	21.1631				
2*		-- M -- płyty pilśniowe bardzo twarde 1.05m ² /m ²	m ²	45.3495				
3*		pasta podłogowa bezbarwna 0.08kg/m ²	kg	3.4552				
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.2kg/m ²	kg	8.6380				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
6	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex obmiar = $38.15 + 3.6 \cdot 1.4 = 43.190 \text{m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna' 0.4219r-g/m ²	r-g	18.2219				
		-- M --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		wykładzina podłogowa Lentex 1.09m ² /m ²	m ²	47.0771				
3*		klej winylowy Mozalep 0.8kg/m ²	kg	34.5520				
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0.1kg/m ²	kg	4.3190				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- środek transportowy 0.0033m-g/m ²	m-g	0.1425				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR-W 2- 02 1124- 07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane obmiar = 42m	m					
1*		-- R -- robocizna' 0.0826r-g/m	r-g	3.4692				
2*		-- M -- listwy przyścienne panelowe mocowane na kołki 1.16m/m	m	48.7200				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.03kg/m	kg	1.2600				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.0004m-g/m	m-g	0.0168				
6*		środek transportowy 0.0004m-g/m	m-g	0.0168				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne obmiar = 23m	m					
1*		-- R -- robocizna" 0.12r-g/m	r-g	2.7600				
2*		-- M -- listwy przyścienne z drewna iglastego 40x25 mm 1.15m/m	m	26.4500				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.05kg/m	kg	1.1500				
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
9	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi obmiar = 3szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna' 0.75r-g/szt.	r-g	2.2500				
2*		-- M -- progi drzwiowe 1szt./szt.	szt.	3.0000				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.06kg/szt.	kg	0.1800				
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
10	KNR 4-01 0108-02	Wywóz MATERIAŁÓW POCHODZACYCH Z ROZBIÓRKI PODŁÓGziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III obmiar = 35*0.02 = 0.700m ³	m ³					

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna' 1.63r-g/m ³	r-g	1.1410				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.85m-g/m ³	m-g	0.5950				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
11	KNR 4-01 0108-04	Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 20 obmiar = 35*0.05 = 1.750m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.03*20=0.6m-g/m ³	m-g	1.0500				
Razem koszty pośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
VAT [V]					
RAZEM					
		OGÓLEM			

Słownie: