

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż słupków blokujących
ADRES INWESTYCJI : Powstańców Wielkopolskich 74-81a
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0308-04 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu V-VI)	dół.		
		100	dół.	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNR 2-31 0702-02 analogia	Słupki blokujące z rur stalowych o śr. 60 mm i grubości ścianki 2 mm zamknięte od góry, oraz malowane proszkowo w kolosze szarym. Zamontowanie słupków do wysokość 0,8 -1,0 m ponad powierzchnią gruntu	szt.		
		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 2-01 0308-04 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu V-VI) obmiar = 100,000 dół.	dół.					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane 0,7 r-g/dół.	r-g	70,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 2-31 0702-02 analogia	Słupki blokujące z rur stalowych o śr. 60 mm i grubości ścianki 2 mm zamknięte od góry, oraz malowane proszkowo w kolorze szarym. Zamontowanie słupków do wysokości 0,8 -1,0 m ponad powierzchnią gruntu obmiar = 100,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane 0,7528 r-g/szt.	r-g	75,2800				
2*		-- M -- słupki z rur stalowych 1 szt/szt.	szt	100,0000				
3*		gruz 0,045 m³/szt.	m³	4,5000				
4*		woda 0,005 m³/szt.	m³	0,5000				
5*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm obmiar = 100,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane 3,3 r-g/szt.	r-g	330,0000				
2*		-- M -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0,011 t/szt.	t	1,1000				
3*		piasek do betonów zwykłych 0,019 m³/szt.	m³	1,9000				
4*		żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny 0,032 m³/szt.	m³	3,2000				
5*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0,0054 m³/szt.	m³	0,5400				
6*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0,0036 m³/szt.	m³	0,3600				
7*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,04 kg/szt.	kg	4,0000				
8*		woda 0,01 m³/szt.	m³	1,0000				
9*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
10*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,06 m-g/szt.	m-g	6,0000				
11*		żuraw okienny przenośny 0,21 m-g/szt.	m-g	21,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

OGÓŁEM

Słownie: