

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka zewnętrznych obiektów WC
ADRES INWESTYCJI : ul. Nad Odrą 121, 71-828 Szczecin
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25; 70-546 Szczecin
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin INGLOT (OGÓLNOBUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : marzec 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia pełne z blachy faldowej ocynkowanej na słupkach stalowych - wy-	m ²		
d.1	0309-01	pożyczenie			
	analogia	2,0*(1,0+4,0+9,0+4,0)	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
2		Odcięcie instalacji elektrycznej w tablicy adm.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Rozbiórka budynku 1			
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż	szt.		
d.2	0354-04	drzwi			
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.2	0509-03	2,5*3,3	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
5	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (plyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości	m ³		
d.2	0305-01	plyty stropowej do 10 cm			
		0,08*poz.4<8,25 m2>+0,12*3,0*2,10*2	m ³	2,172	
				RAZEM	2,172
6	KNR 4-04	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm	m ³		
d.2	0303-01	0,08*(1,85*3,10+2,20*1,93*2+2,00*3,10)+0,08*0,50*(3,10*2+2,20*2)	m ³	2,058	
				RAZEM	2,058
7	KNR 4-04	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych	m ³		
d.2	0306-06	poz.5<2,172 m3>+poz.6<2,058 m3>	m ³	4,230	
				RAZEM	4,230
8	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.2	0301-03	0,15*3,0*2,10	m ³	0,945	
				RAZEM	0,945
3		Rozbiórka budynku 2			
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż	szt.		
d.3	0354-04	drzwi			
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.3	0509-02	4,90*3,20	m ²	15,680	
				RAZEM	15,680
11	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach	m ²		
d.3	0403-01	poz.10<15,68 m2>	m ²	15,680	
				RAZEM	15,680
12	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.3	0403-04	poz.10<15,68 m2>	m ²	15,680	
				RAZEM	15,680
13	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
d.3	0426-02	4,67*2,10+1,99*2,95*2+1,88*4,67	m ²	30,328	
				RAZEM	30,328
14	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji ścian drewnianych	m ²		
d.3	0403-04	poz.13<30,328 m2>	m ²	30,328	
	analogia			RAZEM	30,328
15	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.3	0301-03	0,15*4,67+2,95	m ³	3,651	
				RAZEM	3,651
4		Roboty towarzyszące			
16	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10' m,	m ³		
d.4	0230-01	grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW (75'KM)			
		12	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
17	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m ³		
d.4	0236-01	poz.16<12 m3>	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	kalk. własna	Wywóz gruzu kontenerami - koszt wywozu oraz utylizacji gruzu oraz pozostałych odpadów po robotach poz.4<8,25 m2>*0,05+poz.5<2,172 m3>+poz.6<2,058 m3>+poz.8<0,945 m3>+poz.10<15,68 m2>*0,05+(poz.11<15,68 m2>+poz.13<30,328 m2>)*0,032+0,2*(poz.12<15,68 m2>+poz.14<30,328 m2>)	m ³ m ³	17,045	
				RAZEM	17,045
19 d.4	kalk. własna	Sporządzenie mapy geodezyjnej powykonawczej w formacie wymaganym przez MODGiK wraz ze zmianą danych ewidencyjnych (zdjęcie budynku z ewidencji) potwierdzone przez MODGiK 1,00	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.4	KNR 2-25 0309-02	Ogrodzenia pełne z blachy faldowej ocynkowanej na słupkach stalowych, rozebranie poz.1<36 m2>	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000