

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : remont mieszkania
ADRES INWESTYCJI : ul. Sławomira 9b/2
INWESTOR : ZBiLK REJON 2
ADRES INWESTORA : SZCZECIN UL. KOMUNY PARYSKIEJ 2/3
BRANŻA : SANITARNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
remont mieszkania przy ul. Sławomira 9b/2								
1	KNR 4-02 0235-06 ¹⁾	Demontaż umywalki obmiar = 1kpl.	kpl.					
1*		-- R -- monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II 1r-g/kpl.	r-g	1.0000				
2*		-- M -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm 1szt/kpl.	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
2	KNR 4-02 0235-05 ¹⁾	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub ka- mionkowego obmiar = 1kpl.	kpl.					
1*		-- R -- monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II 0.92r-g/kpl.	r-g	0.9200				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
3	KNR 4-02 0314-03 ¹⁾	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II 0.63r-g/szt.	r-g	0.6300				
2*		robotnicy gr.I 0.11r-g/szt.	r-g	0.1100				
3*		-- M -- materiały pomocnicze 10%(od R)	%	10.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
4	KNR 4-02 0132-01 ²⁾	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II 0.7r-g/szt.	r-g	1.4000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
5	KNR-W 4- 02 0212- 06 ³⁾	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową obmiar ilość podejść = 1msc.	msc .					
1*		-- R -- robotnicy 0.84r-g/msc.	r-g	0.8400				
2*		-- M -- Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm 1.07m/msc.	m	1.0700				
3*		kształtki kanaliz.z PVC fi 75 mm 2szt/msc.	szt	2.0000				
4*		Uchwyt do rurociąg.fi 32-40 mm 3szt/msc.	szt	3.0000				
5*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR 2-15 0221-02 4)	Montaż umywalek pojedynczych porcelano- wych z syfonem gruszkowym obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II 0.83*0.955=0.79265r-g/szt.	r-g	0.7927				
2*		robotnicy gr.I 1.13*0.955=1.07915r-g/szt.	r-g	1.0792				
3*		-- M -- umywalki prostokątne lub trapezowe porcela- nowe 1szt/szt.	szt	1.0000				
4*		wsporniki do umywalek porcelanowych 1szt/szt.	szt	1.0000				
5*		syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i ru- rą odpływową śr.32 mm 1szt/szt.	szt	1.0000				
6*		materiały pomocnicze 0.2%(od M)	%	0.2000				
7*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.06m-g/szt.	m-g	0.0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
7	KNR 2-15 0220-04 4)	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalo- wych na ścianie obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II 0.6*0.955=0.573r-g/szt.	r-g	0.5730				
2*		robotnicy gr.I 1.74*0.955=1.6617r-g/szt.	r-g	1.6617				
3*		-- M -- zlewozmywaki z blachy stalowej 1szt/szt.	szt	1.0000				
4*		sznur konopny smołowany 0.03kg/szt.	kg	0.0300				
5*		sznur konopny surowy 0.02kg/szt.	kg	0.0200				
6*		cement murarski '15' 0.00006t/szt.	t	0.0001				
7*		konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle- wozmywaki 1kg/szt.	kg	1.0000				
8*		materiały pomocnicze 0.2%(od M)	%	0.2000				
9*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.26m-g/szt.	m-g	0.2600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
8	KNR 2-15 0115-06 5)	Baterie umywalkowa, zlewozmywakowa stoją- ce o śr.nom. 15 mm obmiar = 2szt.	szt.					
1*		-- R -- monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III 0.77*0.955=0.73535r-g/szt.	r-g	1.4707				
2*		robotnicy gr.I 0.4*0.955=0.382r-g/szt.	r-g	0.7640				
3*		-- M -- Bateria umywalk.stojąca fi 15 mm 1szt/szt.	szt	2.0000				
4*		Przyłącze elastyczne z PVC fi 15 mm 2szt/szt.	szt	4.0000				
5*		materiały pomocnicze 0.9%(od M)	%	0.9000				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt.	m-g	0.0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
9	KNR 2-15 0311-03 4)	Kuchnia gazowa z piekarnikiem obmiar = 1szt.	szt.					
1*		-- R -- monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II $0.77 \cdot 0.955 = 0.73535r-g/szt.$	r-g	0.7354				
2*		robotnicy gr.I $1.18 \cdot 0.955 = 1.1269r-g/szt.$	r-g	1.1269				
3*		-- M -- kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem 1szt/szt.	szt	1.0000				
4*		łączniki z żeliwa ciągliwego czarne 8.2szt/szt.	szt	8.2000				
5*		materiały pomocnicze 1.4%(od M)	%	1.4000				
6*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.17m-g/szt.	m-g	0.1700				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
10	KNR 2-15 0306-01 4)	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach obmiar = 1kpl.	kpl.					
1*		-- R -- monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III $0.48 \cdot 0.955 = 0.4584r-g/kpl.$	r-g	0.4584				
2*		robotnicy gr.I $0.63 \cdot 0.955 = 0.60165r-g/kpl.$	r-g	0.6017				
3*		-- M -- łącznik redukcyjny żeliwny do gazomierzy mie- chowych 20 mm 2.06szt/kpl.	szt	2.0600				
4*		łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 20 mm 8.24szt/kpl.	szt	8.2400				
5*		haki do rur śr. 10-32 mm 2szt/kpl.	szt	2.0000				
6*		materiały pomocnicze 1.4%(od M)	%	1.4000				
7*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/kpl.	m-g	0.0100				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
11	KNR 2-15 0305-01 4)	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciś- nienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych obmiar = 1lokal.	lokal					
1*		-- R -- monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III $1.2275 \cdot 0.955 = 1.172263r-g/lokal.$	r-g	1.1723				
2*		robotnicy gr.I $1.2276 \cdot 0.955 = 1.172358r-g/lokal.$	r-g	1.1724				
3*		-- M -- rury stalowe ze szwem gwintowane typ S czar- ne śr.15 mm 0.01m/lokal.	m	0.0100				
4*		zawory przelotowe mosiężne z uchwytem śr.15 mm 0.004szt/lokal.	szt	0.0040				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm 0.004szt/lokal.	szt	0.0040				
6*		łącznik z żeliwa ciągliwego czarny 15 mm 0.01szt/lokal.	szt	0.0100				
7*		Próba szczelności wykonana przez Zakłady Gazownicze 1r-g/lokal.	r-g	1.0000				
8*		materiały pomocnicze 0.6%(od M)	%	0.6000				
9*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.0001m-g/lokal.	m-g	0.0001				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
VAT [V]					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
3	WACETOB wyd.I 1997
4	ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996
5	ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996