

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN I GAZU ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM
PODGRZEWACZA GAZOWEGO PRZEPŁYWOWEGO
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL KAROLA MIARKI 7/20 DZ. NR 9/36 OBRĘB 2106
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECINI ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI
KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : 70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. JACEK RYCHLICKI

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3<okna 1.40*1.38> 1+1<drzwi wejściowe i do łazienki>	szt. szt. szt.	 3.000 2.000	 5.000
2	KNR 4-01 d.10354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 1<okno>	szt. szt.	 1.000	 1.000
3	KNR 4-01 d.10354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
4	KNR 4-01 d.10354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.50*2+0.70	m m	 3.700	 3.700
5	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.35*(1.50*3+0.70)	m ² m ²	 1.820	 1.820
6	KNR 4-01 d.11011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0.80*0.80*2.10	m ³ m ³	 1.344	 1.344
7	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.26*2.10	m ² m ²	 0.546	 0.546
8	KNR 4-01 d.10346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 4	gniazd. gniazd.	 4.000	 4.000
9	KNR 4-01 d.10819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.50	m ² m ²	 1.500	 1.500
10	KNR 4-01 d.10818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.90+11.45+2.73	m ² m ²	 18.080	 18.080
11	KNR 4-01 d.10106-04	Usunięcie z piętra budynku gruzu wsp do R=2 1.344+0.13<kafle cegła > 2.50<okna, drzwi i pozostały gruz>	m ³ m ³ m ³	 1.474 2.500	 3.974
12	KALK. INDY- d.1WID.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 4,m3 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
2 ROBOTY MUROWE I TYNKI					
13	KNR 4-01 d.20313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych L 50*50*5 mm 3,77kg/m 1.25*2	m m	 2.500	 2.500
14	KNR 4-01 d.20703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 2.50	m m	 2.500	 2.500
15	KNR 2-02 d.20123-05	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami gr.1/4ceg. 0.06*0.95*2	m ² m ²	 0.114	 0.114
16	KNR 4-01 d.20323-03	Zamurowanie otworów po podłączeniu westfalki w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 1 2	szt. szt. szt.	 1.000 2.000	 3.000
17	KALK. INDY- d.2WID	Wypełnienie przebić w stropach pianką poliuretanową i zaprawą (po wymianie pionu kanalizacji sanitarnej) 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
18	KNR 4-01 d.20322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 d.4.0919-20	Wymiana klamek z szyldami 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 4-01 d.4.0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01 d.4.0919-25	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-02 d.4.0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-02 d.4.0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. 1,30 m 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 2-02 d.4.0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku parapety 1.82	m ² m ²	 1.820	
				RAZEM	1.820
39	KNR 2-02 d.4.0516-06	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych dachówką- z blachy z cyn- ku 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE					
40	KNR 4-01 d.5.0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 16.521 18.099 34.626 34.776 35.000	m ² m ² m ² m ² m ²	 16.521 18.099 34.626 34.776 35.000	
				RAZEM	139.022
41	KNR 4-01 d.5.0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 38.91	m ² m ²	 38.910	
				RAZEM	38.910
42	KNR 4-01 d.5.1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 123.47 38.91	m ² m ² m ²	 123.470 38.910	
				RAZEM	162.380
43	NNRNKB d.5.202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 38.91	m ² m ²	 38.910	
				RAZEM	38.910
44	NNRNKB d.5.202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami np "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 139.022	m ² m ²	 139.022	
				RAZEM	139.022
45	KALK. INDY- d.5WID	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi gipsowych ścian i stropów(np OPTI-VIA 5 firmy TIKKURILA) 34.776 35.000 A (suma częściowa) 10.36 10,47 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 35.000 ----- 35.000 10.360 ----- 10.360	
				RAZEM	45.360
46	KALK. INDY- d.5WID	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi gipsowych ścian i stropów(np Feelings Ekstra Durable firmy TIKKURILA) 0.80*2*(1.45+2.69) 1.20*2*(1.25+2.22) 1.20*2*(4.09+2.80) A (suma częściowa) 3.90 2.73 11.45 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6.624 8.328 16.536 ----- 31.488 3.900 ----- 11.450 ----- 15.350	
				RAZEM	46.838

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR 4-01 d.51209-10	Dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² (wsp z tab 9914 poz 2 1.25*2=2.50 i poz 7 0.50 2.50+0.50=3.00) 2.05*(0.80+0.80+0.65)*3	m ²		
			m ²	13.838	
				RAZEM	13.838
48	KNR 4-01 d.51211-04	Opalenie farby olejnej z podłogi 10.36+10.47	m ²		
			m ²	20.830	
				RAZEM	20.830
49	KNR 2-02 d.51509-01	Dwukrotne malowanie farbą ftalową podłóg drewnianych 10.36+10.47	m ²		
			m ²	20.830	
				RAZEM	20.830
50	KNR 4-01 d.51206-05	Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.60*2*(2.80+4.09)-1.60*0.80*2 1.60*2*(1.45+2.69)-1.60*(0.80*2+0.65+1.00) 2.00*2*(1.25+2.22)-2.00*0.65	m ²		
			m ²	19.488	
			m ²	8.048	
			m ²	12.580	
				RAZEM	40.116
51	KNR 2-02 d.51512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm 12.50	m		
			m	12.500	
				RAZEM	12.500
52	KALK. INDY- d.5WID	Piece stałopalne,ceramiczne nieznormalizowane o objęt. 1.35 m ³ z kafli 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000